

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Світлана ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"12"

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-втяжної вентиляції найпростішого укриття у Спеціальній початковій школі «Пізнайко» на підготовку навчального процесу 2024-2025 рр. за адресою: вул. Дегтярівська, 6-А у Шевченківському районі м. Києва (ДК 021:2015:50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)

Умови виконання робіт к= 1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	12	
2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати/глибина 250 мм	шт	12	
3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	5	
4	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	10	
5	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	10	
6	Установлення вставок гнучких	м2	1,413	
7	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
8	Прокладання повітроводів діаметром понад 150 до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	60	
9	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	15	
10	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	50	
	Розділ №2. Електромонтажні роботи			
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100	
13	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	25	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	100	
	Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
15	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	5	
16	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	

Склав

Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Денис ДЖАМ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ІНТЕРНЕТНА ГРУПА

Лев ГЕМБАРСЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]