

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник управління Ярцева Є.В.  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
" 14 " 10 2028 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Поточний ремонт найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 82 за адресою вул. Дегтярівська, 32 в Шевченківському районі міста Києва код ДК 021:2015: 45450000-6—інші завершальні будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                        | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті                                                                                      | люк               | 1         |          |
| 2         | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби                                                           | м2                | 26        |          |
| 3         | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм                                                                                                | м2                | 25,6      |          |
| 4         | Промазування і розшивання швів в панелях перекриття                                                                                      | м шва             | 21,2      |          |
| 5         | Грунтування поверхонь                                                                                                                    | м2                | 26        |          |
| 6         | Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)                                                                                          | м2                | 17,5      |          |
| 7         | Укріплення поверхонь грунтовкой СТ-19 (бетоноконтакт)                                                                                    | м2                | 26        |          |
| 8         | Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                       | м2                | 26        |          |
| 9         | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази           | м2                | 26        |          |
| 10        | Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                    | м2                | 26        |          |
| 11        | Улаштування підшивки стель профнастилом по дереву<br>СТІНИ                                                                               | м2                | 7,5       |          |
| 12        | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                   | м2                | 130       |          |
| 13        | Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)                                                                                          | м2                | 130       |          |
| 14        | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях                                                    | м2                | 78,5      |          |
| 15        | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін бітумною мастикою                                                                            | м2                | 130       |          |
| 16        | Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм     | м2                | 130       |          |
| 17        | Грунтування поверхонь                                                                                                                    | м2                | 130       |          |
| 18        | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                         | м2                | 130       |          |
| 19        | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2                | 130       |          |

Україна  
**Управління освіти**  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
ідентифікаційний код 37470086  
**ІНЖЕНЕРНА ГРУПА**  
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А  
т/ф. 469-02-50

| 1  | 2                                                                                                                                        | 3     | 4        | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|
|    | УКОСИ                                                                                                                                    |       |          |   |
| 20 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                            | м2    | 4,16     |   |
| 21 | Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)                                                                                          | м2    | 5,36     |   |
| 22 | Грунтування укосів                                                                                                                       | м2    | 5,36     |   |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                       | м2    | 5,36     |   |
| 24 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2    | 5,36     |   |
| 25 | Розбирання дощатих покриттів підлог                                                                                                      | м2    | 10,1     |   |
| 26 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих                                 | м2    | 28,7     |   |
| 27 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                         | м2    | 30,4     |   |
| 28 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                           | м2    | 30,4     |   |
| 29 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                 | м2    | 30,4     |   |
| 30 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2                                                                                  | місць | 21       |   |
| 31 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог по бетонній поверхні                                                                         | м2    | 38,3     |   |
|    | ПРОРІЗИ                                                                                                                                  |       |          |   |
| 32 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                             | шт    | 4        |   |
| 33 | Знімання дверних полотен                                                                                                                 | м2    | 7,9975   |   |
| 34 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                   | м2    | 9,225    |   |
| 35 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли                                                                                | м3    | 0,294    |   |
| 36 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                                                                             | м3    | 0,475    |   |
| 37 | Виготовлення балок                                                                                                                       | т     | 0,085358 |   |
| 38 | Виготовлення конструкцій металевого каркаса                                                                                              | т     | 0,0918   |   |
| 39 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                          | т     | 0,177158 |   |
| 40 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм                                        | шт    | 19       |   |
| 41 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати                                                                                 | шт    | 19       |   |
| 42 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати                                                                                     | шт    | -19      |   |
| 43 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2                                                              | м     | 6,92     |   |
| 44 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою пензлем                                                                           | м2    | 7,2      |   |
| 45 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази                                        | м2    | 7,2      |   |
| 46 | Ремонт металевих сходових ґрат                                                                                                           | м     | 10       |   |
| 47 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею                                                                             | т     | 0,0936   |   |
| 48 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень                                                                                     | т     | 0,0936   |   |
| 49 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож                                            | м2    | 2,4      |   |
|    | =====ПОРУЧНІ=====                                                                                                                        |       |          |   |
| 50 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [перила]                                                                                             | т     | 0,01507  |   |
| 51 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перила)                                                                                 | т     | 0,01507  |   |
| 52 | Грунтування металевих поверхонь за один раз пензлем                                                                                      | м2    | 2,155    |   |
| 53 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази                                    | м2    | 2,155    |   |

| 1  | 2                                                                                                                                     | 3  | 4       | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 54 | Наклеювання тактильної стрічки                                                                                                        | м  | 1       |   |
| 55 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                                     | м2 | 55,7    |   |
| 56 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами                                                                                      | м2 | 55,7    |   |
| 57 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                                            | м2 | 55,7    |   |
| 58 | Улаштування покриття з профнастилу                                                                                                    | м2 | 55,7    |   |
| 59 | Демонтаж вимикачів, розеток, датчиків                                                                                                 | шт | 9       |   |
| 60 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп                                                                                         | шт | 8       |   |
| 61 | Монтаж світильників ЛЕД 600х600                                                                                                       | шт | 8       |   |
| 62 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці                                                                       | шт | 4       |   |
| 63 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці                                                             | шт | 5       |   |
| 64 | Навантаження сміття вручну                                                                                                            | т  | 2,913   |   |
| 65 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                           | т  | 2,913   |   |
| 66 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 20,325  |   |
| 67 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                              | м3 | 3,6585  |   |
| 68 | Перевезення ґрунту до 30 км<br>=====Нижня основа біля г/ізол.=====                                                                    | т  | 38,384  |   |
| 69 | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                                | м3 | 1,3095  |   |
| 70 | Улаштування підстильного шару щебеневого(нижня основа біля гідроізоляції стіни)                                                       | м3 | 1,3095  |   |
| 71 | Улаштування підстильного шару бетонного(нижня основа біля гідроізоляції стіни)                                                        | м3 | 1,3095  |   |
| 72 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з драбин                                                                           | м2 | 20,325  |   |
| 73 | Ґрунтування стін                                                                                                                      | м2 | 20,325  |   |
| 74 | Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм                    | м2 | 20,325  |   |
| 75 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою                                                                  | м2 | 20,325  |   |
| 76 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари                                                     | м2 | 20,325  |   |
| 77 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1                          | м3 | 19,8372 |   |
| 78 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                      | м3 | 1,2195  |   |
| 79 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2<br>=====Вимощення=====                                                  | м3 | 21,06   |   |
| 80 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см                                                                                | м2 | 16,115  |   |
| 81 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                      | м2 | 16,115  |   |

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І. Красієнко

Перевірив Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

