

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є. Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"14"

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт (влаштування системи припливно-витяжної вентиляції) харчоблоку спеціального Навчально-виховного комплексу "Пізнайко" за адресою: вул.Дегтярівська, 6А у Шевченківському районі міста Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 660 мм, периметром до 2070 мм	м2	41	
2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 495 мм, периметром до 1550 мм	м2	16	
3	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	2	
4	Демонтаж калориферів масою до 0,125 т	шт	1	
5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати/глибина 600 мм	шт	2	
7	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	3	
8	Установлення шумоглушників	шт	1	
9	Установлення шумоглушників	шт	1	
10	Установлення шумоглушників	шт	2	
11	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
12	Установлення шумоглушників	шт	1	
13	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	69	
14	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	15	
16	Установлення вставок гнучких	м2	3,08	
17	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	26	
18	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	25	
19	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	15	

Розділ №1. Електромонтажні роботи

1	2	3	4	5
20	Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	
21	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	180	
22	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	105	
	Розділ №2. Пусконаладжувальні роботи			
23	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	3	
24	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	
	Розділ №3. Інші роботи			
25	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д. Джам

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л. Гембарський

