

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ
об'єкта (стадія «Робочий проєкт»)

«Демонтаж аварійних конструкцій аварійної будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 155, вул. Дорогожицька, 18а в Шевченківському районі м. Києва»

1. Назва та місцезнаходження об'єкта	«Демонтаж аварійних конструкцій аварійної будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 155, вул. Дорогожицька, 18а в Шевченківському районі м. Києва»
2. Підстава для проєктування	Протокол № 8 від 28.12.2023 Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації. Звіт від 16.01.2024 р. за результатами попереднього (візуального) обстеження технічного стану будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 155 Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-А (КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА». Технічний звіт «Інструментальне обстеження аварійної будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу № 155, вул. Дорогожицька, 18-А в Шевченківському районі м. Києва» (ТОВ «БК МОНОЛІТ СТАЛЬ», 2024 р.).
3. Вид будівництва	Капітальний ремонт
4. Дані про Замовника	Управління освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6А ЄДРПОУ 37470086
5. Джерело фінансування	Кошти міського бюджету м. Києва
6. Дані про генерального проєктувальника (Підрядника)	
7. Стадійність проєктування	Проект виконати в одну стадію – Робочий проєкт (РП).
8. Дані про інженерні вишукування	Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для проєктування об'єкта – виконує Підрядник. При проєктуванні використовувати: - ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»; - детальне інструментальне обстеження несучих конструкцій будівлі; - інші вихідні дані (за необхідності).

9. Основні характеристики об'єкта	Демонтаж аварійних конструкцій здійснити без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення об'єкту, з втручанням у несучі та огорожувальні системи.
10. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу без виділення пускових комплексів.
11. Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об'єкта, основних конструктивних і технологічних рішень	Попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) – СС2. Остаточне визначення класу наслідків (відповідальності) зазначається згідно розрахунку у проєкті відповідно до Закону України № 3038-VI від 17.02.2011 «Про регулювання містобудівної діяльності» та ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)».
12. Вимоги до благоустрою майданчика	Не вимагається
13. Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів	Не вимагається
14. Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливу на навколишнє середовище" з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності)	Не вимагається
15. Вимоги щодо розроблення природоохоронних заходів	Не вимагається
16. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Не вимагається
17. Вимоги щодо розроблення розділу "Організація будівництва"	Виконати розділ «Організація будівництва» (ПОБ) в обсязі згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».
18. Вимоги до проєкту підготовчих робіт	Не вимагається
19. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві».
20. Вимоги з пожежної безпеки об'єкта	Не вимагається
21. Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Не вимагається

22. Кошторисна документація	Кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва від 08.11.2021 р. із Зміною N01 від 03.05.2022 р. та врахувати: - Кошторисний прибуток, як для капітального ремонту згідно Настанови. - Кошти на покриття ризику та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами згідно Настанови. - Витрати на технічний нагляд 1,5 %. - Рівень заробітної плати прийняти відповідно до Рішення Київської міської ради чи інших розпорядних документів, що діють на момент завершення розробки проектної документації. Погодити ціни на матеріально-технічні ресурси із замовником.
23. Вказівки про кількість примірників проектно-кошторисної документації	Проектно-кошторисна документація видається замовнику в 4-х примірниках на паперовому носії та на електронному носії у форматі *.pdf.
24. Склад проекту	Затверджувальна частина. В складі: Том 1. ЗП. Загальні положення. Том 2. Архітектурно-будівельна частина. Том 3. ПОБ. Проект організації будівництва. Том 4. К. Кошторисна документація..

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник

/Є.В. Ярова/

«ПОГОДЖУЮ»

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК:

