

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві

державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Є. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 18 "

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт з усунення аварійного стану конструкції сходів будівлі
Спеціалізованої школи I-III ступенів №102 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою вул.
Шулявська, 10/12 у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	47,1	
2	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	47,1	
3	Армування цементобетонних покриттів сітками	т	0,471	
4	Сітка арматурна D 3мм, 100X100мм, 1x2м	м2	51,81	
5	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	47,1	
6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	0,96	
7	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до10см)	м2	47,1	
8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	3,84	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	47,1	
10	Суміш піскоцементна	м3	2,60463	
11	Плитка тротуарна Осокорки 30*30*3 Печиво сіра	м2	47,571	
12	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	108	
13	Бордюр парковий 100-20-06	шт	108	
14	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	32,4	
15	Суміш піскоцементна	м3	17,99	
16	Плитка тротуарна Осокорки 30*30*3 Печиво сіра	м2	33,048	

1	2	3	4	5
17	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (пандус)	т	0,126	
18	Пандус	м	15,9	
19	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	72	
20	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-72	
21	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-72	
22	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила)	т	0,168	
23	Перила металеві з двома перилами (в комплекті з стійками)	м	24	
24	Поручень металевий	м	12	
25	Анкер 8х100мм	шт	72	
26	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	13,14	
27	Грунтовка Kompozit ГФ-021	кг	2,3652	
28	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	22	
29	Кришка на паркан 450х1000х50 мм сірий	шт	22	
30	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	43	
31	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,6	
32	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	43	
33	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	43	
34	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	43	
35	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	12	
36	Штукатурка Siltek цементно-вапняна РМ-10	кг	360	
37	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	57,5	
38	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	9,775	
39	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	м2	57,5	
40	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	28,865	
41	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	80	
42	Навантаження сміття вручну	т	9,54904	
43	Перевезення сміття до 30 км	т	89,54904	

Склав Інженер

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Д. Дзам

Перевірив Керівник інженерно-організаційного відділу

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Л.Гембарський

