

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

СЕРГІЙ С. В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

18

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На «Поточний ремонт найпростішого укриття у Ліцеї-інтернаті № 23 «Кадетський корпус» ім. Володимира Великого з посиленою військово-фізичною підготовкою (корпусу Б) на підготовку навчального процесу 2024-2025 рр. за адресою: вул. Салютна, 11-А, м. Києва, Шевченківського району (Код ДК 021:2015 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи)».

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Будівельні роботи			
	Підлоги			
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	94,5	
	Стіни			
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	189,5	
	стеля			
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	94,5	
	Прорізи			
4	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,52	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
6	Знімання дверних полотен	м2	6,08	
	Різне			
7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2	
8	Розбирання повітроводів діаметром 320 мм,	м2	5,2966305	
9	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	17	
10	(Демонтаж) Установлення конвекторів	шт	4	
11	(Демонтаж) Улаштування бетону	м3	2,43	
	Закладання отворів цеглою			
12	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,92	
13	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-вапняних марки 50	м3	0,4608	
14	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	33	
15	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	2,64	
16	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	7,68	
17	Сітка склотканнна штукатурна	м2	8,2944	
18	Суміші сухі штукатурні	кг	261,12	

1	2	3	4	5
19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,68	
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (К-4)	м2	7,68	
21	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	2,304	
22	Шпаклівка по типу FINISH	кг	20,736	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,68	
24	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	2,304	
25	Фарба латексна водоемульсійна Kolorit Idol база А мат іла або аналог	л	1,92	
ПРОРІЗИ				
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,08	
27	Монтажна піна	балон	2	
28	Дюбель 10x150	шт	16	
29	Дверний блок внутрішній пластиковий з фурнітурою в комплекті	м2	6,08	
30	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,52	
31	Монтажна піна	балон	1	
32	Дюбель 10x150	шт	4	
33	Дверний блок металевий з фурнітурою в комплекті	м2	1,52	
ОПОРЯДЖЕННЯ				
Підлога				
34	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	94,5	
35	Сітка кладочна 5Вр-І з чар. 50x50 мм	м2	95,445	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	94,5	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (, к-16)	м2	94,5	
38	Цементна стяжка для підлоги	кг	16065	
39	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	94,5	
40	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/до товщ. 10 мм/	м2	94,5	
41	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	м2	94,5	
42	Фарба для підлоги	кг	23,625	
Стеля				
43	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	94,5	
44	Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99	л	7,56	
45	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	94,5	
46	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (К-4)	м2	94,5	
47	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	28,35	
48	Шпаклівка по типу FINISH	кг	472,5	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	94,5	
50	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	28,35	
51	Фарба латексна водоемульсійна Kolorit Idol база А мат іла або аналог	л	23,625	
Стіни				
52	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	189,5	

1	2	3	4	5
53	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	15,16	
54	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	189,5	
55	Сітка склотканинна штукатурна	м2	191,395	
56	Суміші сухі штукатурні	кг	6443	
57	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	189,5	
58	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к-8)	м2	189,5	
59	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	56,85	
60	Шпаклівка по типу FINISH	кг	852,75	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	189,5	
62	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	56,85	
63	Фарба латексна водоемульсійна Kolorit Idol база А мат іла або аналог	л	47,375	
Розділ №2. каналізація				
64	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	150	
65	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	102	
66	Труба 50мм	м	101,796	
67	Муфта 1,5" діас 50мм	шт	4	
68	Трійник 50*25	шт	6	
69	Трійник 50*50	шт	3	
70	Відвід 90" *25	шт	6	
71	Муфта 25*3/4	шт	6	
72	Відвід 90" *50	шт	19	
73	Муфта 40*50	шт	2	
74	Муфта розбірна 40	шт	2	
75	Кут 45*50	шт	2	
76	Американка 3/4	шт	2	
77	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	15	
78	Різьба 40	шт	3	
79	Муфта сталь40	шт	2	
80	Кріплення для трубри (комплект)	шт	51	
Розділ №3. Електричні роботи				
81	Демонтаж схованої електропроводки	м	240	
82	Демонтаж ламп	шт	28	
83	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	30	
84	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
85	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	20	
86	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати(К0,85)	шт	-20	
87	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
88	Щит розподільчий на 24 автоматів накладний металевий	шт	1	
89	Шина фази розключення	шт	2	
90	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
91	Автомат 40 А однополюсний	шт	1	
92	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
93	Вимикач автоматичний, номінальний струм 16А,	шт	4	

1	2	3	4	5
94	Диференційний автомат 16 А	шт	4	
95	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	251	
96	Металорукав ізольований 20 мм	м	251	
97	Скоби металеві 20 мм.	шт	320	
98	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	251	
99	Кабель 3 на 6	м	6,12	
100	Кабель ВВГнг- 3 на 2,5	м	71,4	
101	Кабель ВВГнг- 4 на 1,5	м	30,6	
102	Кабель ВВГнг- 3 на 1,5	м	71,4	
103	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10	
104	Розетки накладні (подвійна)	шт	10	
105	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	12	
106	Вимикач накладний	шт	12	
107	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	24	
108	Світильники 1,2 м IP65	шт	24	
	Матеріали			
109	Коробка розподільча IP65	шт	40	
110	Термоусадка клейова 8 мм	шт	8	
111	Ізострічка	шт	8	
112	Гільза з'єднувальна 4мм ²	шт	120	
113	Дюбель 6х40мм	шт	400	
114	Саморіз прибивний 6 на 40	шт	600	
	Розділ №4. Інші роботи			
115	Навантаження сміття вручну	т	70,81333	
116	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	70,81333	

Склав

Джам Д. В.

Перевірів

Гембарський Л. В.

[посада, підпис (підписати, прізвище)]

Управління освіти
Шевченківської районної в м. Києві
адміністрації

[посада, підпис (підписати, прізвище)]

ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф: 489-02-50