

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві
державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Є.Ярова
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 10 " _____ 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) вхідної групи головного фасаду будівлі Технічного ліцею на підготовку навчального процесу 2024-2025 рр. за адресою: вул. Щусєва,20 у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Площадка				
1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	м шва	17,83	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	10,47	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	17,44	
4	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	23	
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	36	
6	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	17,444	
7	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	17,444	
8	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	174,44	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	174,44	
===Стіна===				
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	5,2	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,2	
12	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	5,2	
13	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	5,2	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	5,2	
15	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	5,2	
Розділ №2. Вхідна площадка				
16	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	21	

1	2	3	4	5
17	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	27,81	
18	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	3,726	
19	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних сідців	м	21	
20	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,73	
21	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,726	
22	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	37,26	
23	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	27,81	
24	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	21	
25	Обрамлення кутовою сталлю	м	16,82	
26	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази ===ПЕРИЛА===	м2	2	
27	Розбирання металевих перил при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	16,82	
28	(Демонтаж) Обрамлення кутовою сталлю	м	16,82	
29	Установлення металевих огорож з поручнями Розділ №3. Козирок	м	19,5	
30	Улаштування з полікарбонату зонтів над ганками та під'їздами	м2	26,36	
31	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Розділ №4. Інші роботи	т	0,1	
32	Навантаження сміття вручну	т	56,01474	
33	Перевезення сміття до 30 км	т	56,01474	

Склав інженер В. Комліченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер Л. Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

