

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є.В.Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"10"

2024р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) найпростішого укриття на підготовку навчального процесу 2024-2025 рр. в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 465 за адресою: вул. Данила Щербаківського, 49-Г у Шевченківському районі м.Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування покрівель із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев'яних латах з їх улаштуванням	м2	93	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	93	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	93	
4	Улаштування крокв з дощок	м3	0,9	
5	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	м2	102	
6	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	93	
7	Навішування водостічних труб, жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	23	
8	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
9	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	4	
11	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
12	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	2	
13	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
14	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
15	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	18	
16	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	
17	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
18	Установлення вставок гнучких	м2	0,256	
19	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	18	
20	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	

1	2	3	4	5
21	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	8	
22	Установлення електричних конвекторів	шт	3	
23	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
24	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
25	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	40	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	15	
27	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	25	
28	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	5	
29	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	
30	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	
31	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
32	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,608	
33	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	2	
34	Установлення дверних наборів	шт	2	
35	Встановлення наличників	м	20	
36	Навантаження сміття вручну	т	2,3739	
37	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3739	

Склав інженер Д.Джам
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер Л.Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

