

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Є.В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 "

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі школи I-III ступенів № 169 за адресою вул. Сальського, 2 у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Стіни внутрішні			
1	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	96	
2	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Грат металевих 36,76м2)	т	0,3676	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	18	
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	39,2	
5	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	5,7	
6	Шпаклівка KNAUF HP FINI	кг	39,2	
7	Поліпшене фарбування стін підготовлених під фарбування	м2	39,2	
	Укоси внутрішні			
8	Забивання тріщин укосів	м	67,128	
9	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	9,7	
10	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,6	
11	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23,49	
12	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	3,4	
13	Шпаклівка KNAUF HP FINI	кг	23,49	
14	Сітка малярна	м2	25,839	
15	Поліпшене фарбування укосів підготовлених під фарбування	м2	23,49	
16	Шпаклювання підвіконь бетонних мінеральною шпаклівкою	м2	4	
17	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	0,6	

1	2	3	4	5
18	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2	
19	Фарбування емаллю ПФ-115	м2	4	
20	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтованих ґрат металевих 36,76м2) Вхідна група	т	0,3676	
21	Розбирання покриттів підлог та сходів з керамічних плиток	м2	57,77	
22	Розбирання основи з бетону на ґравії	м3	4,605	
23	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	57,77	
24	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	57,77	
25	Сітка діам.5 Вр1 100х100	м2	57,77	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 100 мм	м2	57,77	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,77	
	Інші роботи			
28	Навантаження сміття вручну	т	2,8	
29	Перевезення сміття до 30 км	т	2,8	

Склав _____ В. Комліченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л. Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

