

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Ярова Є. В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"dd" 20 ef р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт пошкодженої в наслідок воєнних дій будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 159 за адресою вул. Братів Малакових 7-Б у Шевченківському районі міста Києва»

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Знімання засклених віконних рам	м2	182,31	
2	Демонтаж віконних коробок	шт	66	
3	Знімання пластикових підвіконних дошок	м2	37,251	
4	Знімання бетонних підвіконних дошок	м2	6,06	
5	Розбирання відливів з листової сталі	м	137,82	
6	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	83,86	
7	Знімання дверних полотен	м2	7,6	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
9	Демонтаж дверних блоків площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	33,38	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	47,7	
11	Демонтаж плит стельових	м2	32,8	
12	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	32,8	
13	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24	
	МОНТАЖНІ РОБОТИ			
	Прорізи вікна			
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	182,31	
15	Блоки віконні металопластикові двокамерні енергозберігаючим склопакетом 4i-14-4-14-4i та 5-ти камерним металопластиковим профілем, товщиною не менше 70мм. Опір теплопередачі Rg min=0,75 (м2K/Вт) вітчизняного виробника	м2	182,31	
16	Анкер рамний 10x152 мм	шт	507	
17	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	39,19665	
18	Герметик сіліконовий 0,28 мл	л	17,86638	
19	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	144,37	
20	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	20,04	
21	Дошки підвіконні пластикові Danke, ширина 300 мм	м	147,29	
22	Установлення віконних зливів	м	137,82	

1	2	3	4	5
23	Зливи віконні оцинковані 340 мм	м	142,92	
24	Саморізи 3,5x25 мм	шт	487	
25	Ремонт віконних блоків	шт	3	
26	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	4,18	
27	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	4,18	
28	Склопакети двокамерні енергозберігаючі 4i-14-4-14-4i товщина 40 мм	м2	4,18	
	Прорізи двері			
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	33,38	
30	Анкер рамний 10x152 мм	шт	121	
31	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	5,1	
32	Блоки дверні металопластикові	м2	33,38	
33	Установлення і кріплення наличників МДФ	м	92,7	
34	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	7,6	
35	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	5	
36	Блоки дверні дерев'яні з петлями та фурнітурою	м2	7,6	
	Стіни та укоси внутрішні			
37	Установлення ПВХ профіля примикання ГКЛ укоса	м	377,6	
38	Профіль ПВХ примикання ГКЛ укоса	м	396,48	
39	Саморіз 3,5*9	шт	1512	
40	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	83,07	
41	Кутики штукатурні перфоровані	м	382,122	
42	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг	кг	498	
43	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	87,2235	
44	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	74	
45	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	10,7	
46	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	133,2	
47	Безпідчане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	157,07	
48	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	22,7	
49	Шпаклівка KNAUF HP FINI	кг	157	
50	Поліпшене фарбування стін та укосів підготовлених під фарбування	м2	157,07	
	Тип 2			
51	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	47,7	
	Стеля			
52	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	32,8	
53	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	32,8	
54	Плити "Армстронг"	м2	34,44	
	Інші роботи			
55	Навантаження сміття вручну	т	12,51	
56	Перевезення сміття до 30 км	т	12,51	

Склад інженер Крмліченко. В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер Гембарський Л. В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф 784-02-50