

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 24 " 09 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 82 ім.
Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: місто Київ, вул. Шпака, 4
(Код ДК 021:2015 51700000-9 Послуги зі встановлення протипожежного устаткування)

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж приладів приймально-контрольних ППКП Тірас- 16.128П, ППКП Тірас -16П	шт	2	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний з клавіатурою ВПК ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	
3	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"	шт	1	
4	Монтаж акумуляторної батареї 18Ач/12 В	шт	3	
5	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	3	
6	Монтаж блока живлення БЖ1230 (3А/12В)	шт	1	
7	Блок живлення 12В/3А БЖ 1230	шт	1	
8	Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3	шт	154	
9	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	154	
10	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)	шт	15	
11	Монтаж сповіщувачів пожежних теплових ТПТ-3	шт	8	
12	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	8	
13	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв)	шт	1	
14	Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-1L	шт	19	
15	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	19	
16	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L (резерв)	шт	2	
17	Монтаж оповіщувачів пожежних світлозвукових ОСЗ-12 Вихід	шт	20	
18	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"(12В)	шт	20	
19	Монтаж моноблоку ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
20	Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт)	шт	1	
21	Монтаж гучномовців ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ, 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	114	
22	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	90	
23	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	24	
24	Монтаж гучномовців 10ГР002 ВЕЛЛЕЗ	шт	2	
25	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2	

26	Монтаж вогнетривкої коробки Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	68	
1	2	3	4	5
27	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	68	
28	Встановлення бокса для автоматичних вимикачів	шт	1	
29	Бокс для автоматичного вимикача	шт	1	
30	Установлення вимикачів автоматичних на струм 10 А	шт	1	
31	Вимикач автоматичний 10А	шт	1	
32	Монтаж тросової проводки, прокладання кабелю перерізом на тросі	м	1	
33	Трос 1 мм	м	60	
34	Талреп М8	шт.	4	
35	Анкер 10х100/М8	шт	8	
36	Саморіз 3.5х35 мм (дерево)	шт	4000	
37	Дюбель 6х40 (без шляпки)	шт	3200	
38	Прокладання коробів пластикових	м	1400	
39	Короб пластиковий 25х16	м	700	
40	Короб пластиковий 40х25	м	700	
41	Прокладання проводів в коробах	м	1400	
42	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	м	549	
43	Провід дво- та трижильний по стелях бетонних	м	2196	
44	Кабель J-Y(St)Y Lg 1х2х0,8	м	2650	
45	Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	430	
46	Кабель (N)HXH FE180/E30 2х1,5	м	1100	
47	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3х1,5	м	25	
	Пусконаладжувальні роботи			
48	Системи управління з кількістю входних сигналів до 2	система	2	
49	Системи управління з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал	система	17	

Склав

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти
Шевченківської районної в м. Києві
Ідентифікаційний код 27470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119, м. Київ, вул. Зосолічна, 6-А
т/ф. 489-02-50