



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов за адресою вул. Олени Теліги, 15-А Шевченківського району м.Києва

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                               | 3                 | 4         | 5        |
|           | Прорізи                                                                                                         |                   |           |          |
| 1         | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах вручну                                               | отв.              | 4         |          |
| 2         | Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП-1,2-0,05)                            | т                 | 0,007     |          |
| 3         | Кут 50*50*4                                                                                                     | т                 | 0,007     |          |
| 4         | Шпильки Ф10 А240С                                                                                               | т                 | 0,0005    |          |
| 5         | Гайка М10                                                                                                       | шт                | 6         |          |
| 6         | Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м                                 | м3                | 0,615     |          |
| 7         | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                          | м2                | 1,968     |          |
| 8         | Анкер рамний 10х152 мм                                                                                          | шт                | 10        |          |
| 9         | Блоки дверні 960 х 2050(н) - металеві протипожежні, глухі EI-30/60 ІВ                                           | шт                | 1         |          |
| 10        | Піна монтажна 750 мл                                                                                            | шт                | 1         |          |
| 11        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2                | 2,67      |          |
| 12        | Анкер рамний 10х152 мм                                                                                          | шт                | 10        |          |
| 13        | Піна монтажна 750 мл                                                                                            | шт                | 1         |          |
| 14        | Блоки дверні металопластикові                                                                                   | м2                | 2,67      |          |
| 15        | Установлення і кріплення наличників ПВХ                                                                         | м                 | 10,6      |          |
| 16        | Улаштування дерев'яних сходів без підшивання                                                                    | м2                | 10,57     |          |
| 17        | Антисептування водними сумішами                                                                                 | м2                | 41,01     |          |
| 18        | СТ99 Ceresit                                                                                                    | л                 | 6,2115    |          |
| 19        | (Демонтаж) шафи                                                                                                 | шафа              | 2         |          |
| 20        | Монтаж шафи                                                                                                     | шафа              | 2         |          |
| 21        | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                    | шт                | 2         |          |
| 22        | Знімання дерев'яних решіток                                                                                     | м2                | 4         |          |
|           | Стіни                                                                                                           |                   |           |          |
| 23        | Просте штукатурення поверхонь ніш по каменю та бетону штукатуркою гіпсовою                                      | м2                | 2,82      |          |
| 24        | Сітка скляна будівельна, марка СС-1                                                                             | м2                | 2,96      |          |
| 25        | Суміші сухі штукатурні гіпсові                                                                                  | кг                | 47,94     |          |
| 26        | Улаштування обшивки ніш та отворів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї             | м2                | 5,12      |          |
| 27        | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг                                                                        | кг                | 30,72     |          |
| 28        | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм                                                                              | м2                | 5,376     |          |
| 29        | Антисептування водними сумішами стін                                                                            | м2                | 37,16     |          |
| 30        | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                 | л                 | 5,57      |          |
| 31        | Просте штукатурення поверхонь стін по каменю та бетону штукатуркою гіпсовою                                     | м2                | 37,16     |          |
| 1         | 2                                                                                                               | 3                 | 4         | 5        |
| 32        | Сітка скляна будівельна, марка СС-1                                                                             | м2                | 39,02     |          |
| 33        | Суміші сухі штукатурні гіпсові                                                                                  | кг                | 631,72    |          |

|                        |                                                                                                                                |        |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 34                     | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                        | м2     | 37,16  |
| 35                     | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                | л      | 5,57   |
| 36                     | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29                                                                               | кг     | 66,888 |
| 37                     | Поліпшене фарбування стін підготовлених під фарбування                                                                         | м2     | 37,16  |
| Укоси                  |                                                                                                                                |        |        |
| 38                     | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї                                    | м2     | 0,8    |
| 39                     | Кутики штукатурні перфоровані                                                                                                  | м      | 5,3    |
| 40                     | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг                                                                                       | кг     | 4,8    |
| 41                     | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм                                                                                             | м2     | 0,84   |
| 42                     | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою                                                                                      | м2     | 0,8    |
| 43                     | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                | л      | 0,1    |
| 44                     | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29                                                                               | кг     | 1,44   |
| 45                     | Поліпшене фарбування укосів підготовлених під фарбування                                                                       | м2     | 0,8    |
| 46                     | Улаштування перегородок з МДФ в санвузли                                                                                       | м2     | 7,31   |
| Стелі                  |                                                                                                                                |        |        |
| 47                     | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                  | м2     | 6,5    |
| 48                     | Антисептування водними сумішами стель                                                                                          | м2     | 6,5    |
| 49                     | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                | л      | 0,98   |
| 50                     | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                       | м2     | 6,5    |
| 51                     | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29                                                                               | кг     | 11,7   |
| 52                     | Грунтовка глибокого проникнення                                                                                                | л      | 0,98   |
| 53                     | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2     | 6,5    |
| ЩВ                     |                                                                                                                                |        |        |
| 1                      | (Демонтаж) шафи                                                                                                                | шафа   | 1      |
| 2                      | Монтаж шафи                                                                                                                    | шафа   | 1      |
| 3                      | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                   | шт     | 2      |
| 4                      | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                 | шт     | 2      |
| 5                      | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                               | шт     | 4      |
| 6                      | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                             | шт     | 4      |
| 7                      | Демонтаж схованої електропроводки                                                                                              | м      | 4      |
| 8                      | Прокладання проводів при схованій проводці                                                                                     | м      | 4      |
| 9                      | Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2                                                                       | м      | 114    |
| 10                     | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                            | м      | 114    |
| 11                     | Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2                                                                      | м      | 25     |
| 12                     | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби                                                           | м      | 25     |
| Опалення та вентиляція |                                                                                                                                |        |        |
| 1                      | (Демонтаж) вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі                                    | шт     | 2      |
| 2                      | Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі                                  | шт     | 2      |
| 3                      | (Демонтаж) Щит автоматики                                                                                                      | шт     | 1      |
| 4                      | Щит автоматики                                                                                                                 | шт     | 1      |
| 5                      | (Демонтаж) вентиляторів каналних відцентрових                                                                                  | шт     | 1      |
| 6                      | Установлення вентиляторів каналних відцентрових                                                                                | шт     | 1      |
| 7                      | (Демонтаж) калориферів масою до 0,1 т                                                                                          | шт     | 1      |
| 8                      | Установлення калориферів масою до 0,1 т                                                                                        | шт     | 1      |
| 9                      | (Демонтаж) заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм                              | шт     | 3      |
| 10                     | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм                            | шт     | 3      |
| 11                     | (Демонтаж) клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм                                                                  | клапан | 2      |
| 12                     | Установлення клапанів вогнезатримувальних                                                                                      | клапан | 2      |



|    |                                                                                                                                            |    |        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 13 | периметром до 1600 мм<br>(Демонтаж) повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 17,414 |  |
| 14 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                         | м2 | 17,414 |  |
| 15 | (Демонтаж) повітроводів периметром від 1100 мм до 2000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                          | м2 | 24,9   |  |
| 16 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 2000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                         | м2 | 36,025 |  |
| 17 | Повітровод периметром 500x250 з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                      | м  | 1,875  |  |
| 18 | Повітровод периметром 400x250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9мм                                                    | м  | 3,25   |  |
| 19 | Повітровод периметром 600x200 з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                      | м  | 4      |  |
| 20 | Фасонні частини повітроводів S=0,7мм                                                                                                       | м2 | 2      |  |
| 21 | (Демонтаж) Ізоляції фасонних поверхонь матами мінераловатними                                                                              | м2 | 6      |  |
| 22 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними                                                                                         | м2 | 6      |  |
| 23 | Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC                                                                                       | шт | 2      |  |
| 24 | (Демонтаж) Реле, перетворювач ,контролер, датчик                                                                                           | шт | 10     |  |
| 25 | Реле, перетворювач ,контролер, датчик                                                                                                      | шт | 10     |  |

Склав інженер Д.Джам  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер Л.Гембарський  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]