

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник С.ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 26 " 07 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 28, вул. Лук'янівська, 13 в Шевченківському районі м. Києва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж металевих дверних блоків	м2	3,82	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,1	
3	Розбирання монолітних бетонних сходів у коридорі	м3	4,12	
4	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	16	
5	Демонтаж патронів, підвісів	шт	8	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8	
7	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,6	
8	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,916	
9	Навантаження сміття вручну	т	3,0656	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	13,00442	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
11	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	2,2	
12	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
13	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2	167,1	
14	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	167,1	
15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	167,1	
16	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	167,1	
17	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	17,5	
18	Грунтування стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	167,1	
19	Просте фарбування водоемульсійними сумішами Tricola TR-31 ultra мат ультра білий 10 л(тонована), стін і укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	184,6	
	<u>Розділ 3. Стеля</u>			
20	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	62,12	

1	2	3	4	5
21	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	м2	62,12	
22	Опорядження внутрішніх поверхонь стелі по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	62,12	
23	Грунтування стель ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	62,12	
24	Просте фарбування водоемульсійними сумішами Trioga TR-31 ultra мат ультра білий, стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,12	
<u>Розділ 4. Підлоги</u>				
25	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	67,9	
26	Просте фарбування колером олійним підлог за 2 рази	м2	120,81	
27	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних (поліуретанових) площею покриття до 10 м2	м2	4,41	
28	Установлення вказівника на стіні (таблички шридом Брайля)	шт	15	
29	Установлення безшумног звукового маяка для сліпих Mobilis	к-т	9	
<u>Розділ 5. Прорізи</u>				
30	Установлення металевих дверних блоків	м2	4	
31	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	9,96	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,3	
<u>Розділ 6. Інші роботи</u>				
33	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2	21,93	
34	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	21,93	
35	Грунтування стель ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21,93	
36	Просте фарбування водоемульсійними сумішами Trioga TR-31 ultra мат ультра білий 10 л(тонована), стін	м2	21,93	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
37	Улаштування основи під сходи	м3	0,175	
38	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходів) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,35	
39	Монтаж устаткування без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (пандуса відкідного на 9 сходинок)	шт	1	
40	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,24	
41	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	78	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на зовнішні роботи</u>				
<u>Розділ 1. Пандус</u>				
42	Улаштування піщаної основи під пандус	м3	1,1	
43	Улаштування плит бетонних плоских (пандусу) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,22	
44	Установлення металевих огорож пандусу	м	5,54	
<u>Розділ 2. Тротуар</u>				

1	2	3	4	5
45	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електроосвітлення</u>	м2	38,32	
	<u>Розділ 1. Силове електрообладнання</u>			
46	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
47	Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩРп-24з-1 У2	шафа	1	
48	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	1	
49	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	
50	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
51	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (бокс IP55)	шт	1	
52	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
53	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
54	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	14	
	<u>Розділ 2. Кабелі, проводи</u>			
55	Прокладання вініпластових гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	20	
56	Прокладання вініпластових гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	10	
57	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	10	
58	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
59	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з кріпленням накладними скобами	м	130	
60	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	20	
	<u>Розділ 3. Електроосвітлення</u>			
61	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
62	Монтаж світильника для ламп розжарювання	шт	23	
63	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	шт	3	
64	Установлення і приєднання блоків аварійного живлення світильників	шт	2	
65	Монтаж світильника ДПП06У-8-231 УЗ УЗ.1 з АКБ	шт	1	
66	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	7	
67	Прокладання вініпластових гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	20	
68	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20	
69	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з кріпленням накладними скобами	м	95	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на контроль загазованості</u>			
	<u>Розділ 1. Сигналізатор загозованості</u>			
70	Монтаж сигналізатора загазованості Варта 1-03П	шт	1	
71	Датчик метану ДМ-4 та датчик СО ДУГ-4 у нормальному виконанні	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на водопровід, каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Господарська-побутова каналізація</u>			
72	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	3	
73	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
74	Установлення мийок на одне відділення	к-т	3	
75	Установлення змішувачів для мийок	шт	3	
76	Установлення кранів діаметром до 25 мм	шт	1	
77	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	3	
78	Установлення нагрівачів індивідуальних	к-т	1	
	<u>Розділ 2. Водопостачання</u>			
79	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	31	
80	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	5,8	
81	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	46	
	<u>Розділ 3. Комерційний вузол обліку витрат води</u>			
82	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
83	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
84	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	
85	Установлення муфтових кранів (запорних) Д15 мм	шт	2	
86	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
87	Установлення різьбових кранів Д=15мм	шт	1	
88	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляцію</u>			
89	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,925	
90	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10,5	
91	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	21,1	
92	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	3	
93	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	
94	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
95	Установлення фільтрів ФБК 250-4	фільтр	1	
96	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого діаметром обичайки 250 мм	шт	1	
97	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
98	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
99	Установлення вентиляційних ґрат	шт	5	
100	Установлення противибухового пристрою площею до 0,1 м2 (K-MZS+R-CZ-2)	шт	3	
101	Установлення повітрозбірників зі сталевих труб зовнішнім діаметром до 325 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07 на пожежогасіння</u>	шт	2	
102	Монтаж пожежного ящика для піску V=0,12м2	шт	1	

Склав Інженер

В. Комліченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Інженер

Л.Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

