

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"27"

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (влаштування системи припливно-витяжної вентиляції) харчоблоку Технічного ліцею на підготовку навчального процесу 2024-2025 рр. Шевченківського району міста Києва за адресою: вул.Щусева, 20 м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 660 мм, периметром до 2070 мм	м2	45	
2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 495 мм, периметром до 1550 мм	м2	18	
3	Демонтаж калориферів масою до 0,125 т	шт	1	
4	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	8	
5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати/глибина 600 мм	шт	8	
6	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
7	Установлення шумоглушників	шт	1	
8	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
9	Установлення шумоглушників	шт	1	
10	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	39	
11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	127	
12	Установлення клапанів зворотних діаметром до 500 мм	клапан	1	
13	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	15	
14	Установлення вставок гнучких	м2	3,08	
15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	23	
16	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	25	
17	Монтаж трубки мідної	м	15	
18	Прокладання трубопроводів поліпропіленових Ду 15мм	м	10	

1	2	3	4	5
19	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену Розділ №1. Електромонтажні роботи	м	15	
20	Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	
21	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	180	
22	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби Розділ №2. Пусконаладжувальні роботи	м	105	
23	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	3	
24	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5 Розділ №3. Інші роботи	вен.мер.	5	
25	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12	

Склав інженер Д Денис ДЖАМ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер Л Лев ГЕМБАРСЬКИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

