

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Свєтлєна ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 27 " 09 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) вентиляції приміщень харчоблоку на підготовку навчального процесу 2024-2025 рр. в ліцеї-інтернаті №23 "Кадетський корпус" імені Володимира Великого з посиленою військово-фізичною підготовкою за адресою: вул.Салютна,11-А у Шевченківському районі міста Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Розбирання сталевих повітроводів периметром до 2070 мм	м2	46	
2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6	
3	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати/глибина 300 мм	шт	6	
4	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
5	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
6	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	4	
7	Установлення шумоглушників прямокутного перерізу	шт	1	
8	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	1	
9	Установлення вставок гнучких	м2	0,35	
10	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	67	
11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	75	
12	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	30	
13	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	13	
14	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	35,13	
15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	

1	2	3	4	5
16	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 Розділ №2. Електромонтажні роботи	ґрати	18	
17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	55	
18	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	40	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	15	
	Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
20	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	
21	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	

Склав інженер Денис ДЖАМ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер Лев ГЕМБАРСЬКИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

