


ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


Ярова С.В.
" 28 " 2024 року

Дефектний Акт

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в школі І-ІІІ ступенів №1 за адресою: місто Київ, пров. Делегатський, 1/28, (Код ДК 021:2015 51700000-9 Послуги зі встановлення

Об'єми робіт:

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж ППКП Тірас -16.128 в комплекті з ВПК Тірас	шт	1	
2	Монтаж ППКП"Тірас 16П"	шт	1	
	Монтаж Блок БЖ 1230 безперебійного живлення імпульсний 3А, 12В	шт	1	
	Монтаж Акумулятор 12В 18 А/г герметичний свинцево-кислотний	шт	5	
3	Монтаж Сповіщувач СПД-3 пожежний 2-х провідний шлейф, діапазон напруги живлення (10÷30) В; струм споживання в черговому режимі ≤ 95 мкА, оптична індикація чергового режиму роботи; Ø95x48мм	шт	249	
	резерв Сповіщувач СПД-3 пожежний 2-х провідний шлейф, діапазон напруги живлення (10÷30) В; струм споживання в черговому режимі ≤ 95 мкА, оптична індикація чергового режиму роботи; Ø95x48мм	шт	25	
4	Монтаж Сповіщувач ТПТ-3 тепловий, максимальний, клас А2 (54÷70°C), індикація чергового режиму роботи, Ø80x27мм	шт	6	
	резерв Сповіщувач ТПТ-3 тепловий, максимальний, клас А2 (54÷70°C), індикація чергового режиму роботи, Ø80x27мм	шт	1	
5	Монтаж SPR-1L сповіщувач пожежний ручний	шт	28	
	резерв SPR-1L сповіщувач пожежний ручний	шт	3	
6	Монтаж Оповіщувач ОС-1 Ех ВИХІД	шт	28	
8	Монтаж Оповіщувач Джміль світло-звуковий, 95 дБ, металевий корпус	шт	1	
10	Монтаж Оповіщувач ОС-6.4 Стрілка-показчик руху	шт	1	
13	Монтаж Комплекс ВЕЛЛЕЗн-120-600 оповіщування в моноблочному виконанні	шт	1	
14	Монтаж Гучномовець ЗАС100ПН-2 для настінного монтажу	шт	95	
	Монтаж Гучномовець 6АС100ПН-2 для настінного монтажу	шт	82	
	Монтаж Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	
	Монтаж Коробка розподільча (комутаційна) вогнестійка "КРОМА" КП-02-90 (К6/6)	шт	105	
15	Монтаж Кабель-канал 25x16 мм білий ПВХ	м	2 000	

1	2	3	4	5
16	Монтаж Кабель-канал 40x25 мм білий ПВХ	м	978	
17	Монтаж Кабель J-H(st)H 1x2x0,8	м	1 000	
18	Монтаж Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8 пожежної сигналізації	м	3190	
	Монтаж Кабель (N)HХН FE180/E30 2x1,5	м	2337	
19	Монтаж Кабель (N)HХН-FE180/E30 3x1,5	м	80	
	Пусконаладжувальні роботи			

Склав: _____ Джем Д.В.
 [посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів: _____ Гембарський Л.В.
 [посада, підпис, ініціали, прізвище]

