

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є.ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт електричних мереж (аварійне усунення ушкоджень) в школі I-III ступенів № 27 за адресою вул. Мрії, 20Є, у Шевченківському районі м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Заміна світильників			
1	(Демонтаж) світильників	шт	144	
2	Монтаж світильників	шт	198	
3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	150	
4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	м	150	
5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	45	
	==матеріали==			
6	Рамка для світильника PANEL (595*595) Євросвітло FRM 602-602-44 пластика	шт	198	
7	Світильник LEDISON S66-3340-V21(3300лм, 4000K, 30Вт)	шт	198	
8	Труба жорстка ПВХ д. 16/13,0 мм L3000	м	150	
9	Тримач труби CF 16 ДКС	шт	500	
10	Дюбель з ударним шурупом 6/40 грибок Україна	шт	2000	
11	Клема 3-конт. д/розпод коробок, підключ.люстр.світильн., 0,02-4мм ² , прозора	шт	600	
12	Муфта GSU16 д 16мм IP40	шт	50	
13	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	195	

Склав

Інженер

Д.Джам

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Інженер

Л.Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]