

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Є.Ярова
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Спеціалізованої школи I-III ступенів №28 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою вул. Братів Малакових 7-Б у Шевченківському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відновлення несучих та огорожувальних конструкцій			
1	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,775	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,775	
3	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,813	
4	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	0,3265	
5	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	57,4	
6	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	55,72	
7	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	46,8	
8	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	46,8	
9	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами	м3	11,7	
10	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	4	
11	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	55,72	
12	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	4	
13	Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами	м3	11,7	
14	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	46,8	
15	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	51,48	
	Демонтаж аварійних будівель та споруд			
16	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	50	
17	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3	

1	2	3	4	5
18	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	8,48	
19	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	6	
22	Знімання дверних полотен	м2	12	
23	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	123	
24	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2	шт	16	
25	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	37,638	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	37,638	
27	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	89,26	
28	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	24,6	
	Внутрішнє відновлення			
29	Розбирання перегородок з склоблоків перегородок	м3	1	
30	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	50	
31	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	50	
32	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	662,7	
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	2209	
34	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	м2	2209	
35	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	2209	
36	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	786	
37	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	588	
38	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1374	
39	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	1374	
40	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1374	
41	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1374	
42	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1374	
43	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	955	
44	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	955	
45	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	м2	110,4	
46	Знімання дверних полотен	м2	57,6	
47	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт	32	
48	Заповнення каркасів і фахверків легкобетонними каменями без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	9,84	
49	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін [коли решта поверхонь не штукатуриться] вапняним розчином по каменю і бетону механізованим способом	м2	192	
50	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	311,1	
51	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	1235	
52	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1374	
53	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1374	
54	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	212	
55	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	212	

1	2	3	4	5
56	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	130	
57	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах — СТЕПС —	м	318	
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
58	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ²	47,28	
59	Демонтаж дверних блоків площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	158,75	
МОНТАЖНІ РОБОТИ				
Прорізи вікна				
60	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ²	47,28	
61	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	588	
62	Забивання штроби пвд підвіконням	м ³	0,132	
63	Установлення віконних зливів	м	25,7	
Прорізи двері				
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	205,75	
Укоси внутрішні				
65	Антисептування водними сумішами укосів	м ²	270,25	
66	Установлення ПВХ профіля примикання ГКЛ укоса	м	808,7	
67	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м ²	270,25	
68	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м ²	314,25	
69	Поліпшене фарбування укосів підготовлених під фарбування	м ²	314,25	
Інші роботи				
70	Навантаження сміття вручну	т	294,38869	
71	Перевезення сміття до 30 км	т	294,38869	
Відновлення санвузлів				
72	Демонтаж облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	137,96	
73	Розбирання цегляних перегородок	м ³	17,49	
74	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	52,06	
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м ²	52,06	
76	Укладання плит стельових в каркас стелі (демонтаж)	м ²	52,06	
77	Улаштування каркасу підвісних стель (демонтаж)	м ²	50,62	
78	Знімання дверних полотен	м ²	6,72	
79	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
80	Навантаження сміття вручну	т	42,052	
81	Перевезення сміття до 30 км	т	42,052	
— Стіни —				
82	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	62,8	
83	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	226,94	
84	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м ²	27,4	
— Підлоги —				

1	2	3	4	5
85	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місць	16	
86	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	52,06	
87	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	52,06	
88	Установлення люків ревізійних — Прорізи —	шт	4	
89	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	71,85	
90	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,8	

Склав інженер Д.Джам

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер Л.Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

