

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києва державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Є.В.Ярова
(посада, підпис, ініціали, прізвище)


2024 р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт з утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення території дошкільного навчального закладу №430 (ясла-садок) за адресою вул. Парково-Сирецька, 3-А Шевченківського району м. Києва

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 Вимощення	м2	107,6	
2	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 5 см	м2	31	
3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	3,689	
4	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	26	
5	Поребрики бетонні 1000х200х80 Лотки водовідливні	м	26	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,07	
7	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2	
8	Укладання бетонних лотків з ухилом BetoMax Basic DN100, H145 в траншеї з розпорами	м	28	
9	Бетонний лоток Base DN100 H145 4000/145 з решіткою	м	28	
10	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	18	
11	Улаштування щебеневої засипки Колодязь	м3	1,686	
12	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	2,4	
13	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,884	
14	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
15	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	1	
16	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні	шт	1	
17	Люк пластиковий для колодязів	шт	1	
18	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	5	
19	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9	
20	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (воріт та секцій огорожі)	т	0,268	
21	Бетонування стовпчиків	м3	0,576	
22	Стовпчик металевий розміром 60х40 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (воріт та секцій огорожі) демонтованих	т	0,268	
24	Секція огорожі з сітки 2000х2500	шт	1	
25	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,04	
26	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	47	
27	Труба поліетиленова електротехнічна гнучка, зовнішнім діаметром 20 мм, з протяжкою	м	47	
28	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	47	
29	Кабель силовий із мідними жилами із ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5 кв мм ВВГнгд-0,66	м	47	
30	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,04	
31	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	2	
32	Конвектори опалювальні електричні 1000 Вт	шт	2	
33	Улаштування прямиків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 1,0х0,77 м	прямок	1	
34	Накривка на прямик	шт	1	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
36	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	12	
37	Установлення насоса поглинкового поплавкового для стічних вод	насос	1	
38	Насос поглинковий поплавковий для стічних вод 250Вт/140л/хв	шт	1	

Склав інженер  Д.В.Джам
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер  Л.В.Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

