

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві
державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Є.ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
(орієнтовний)

на Поточний ремонт (усунення аварійних ушкоджень) інженерних мереж та гідроізоляції будівлі спеціалізованої школи ІІІ ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій на підготовку навчального процесу 2024-2025 рр. за адресою: вул. Ю.Ілленка, 39 Шевченківського району м. Києва

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Гідроізоляція стін та ремонт каналізаційних трубопроводів			
1	Різання асфальтового покриття	м різу	13,6	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,34	
3	Розбирання основ ЩПС	м3	9,36	
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	97,64	
5	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	10	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	10	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	91,01	
8	(Демонтаж) труб азбестоцементних водопровідних ВТ-6 діаметром 160 мм	м	10,55	
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,35	
10	Демонтаж коробка з гіпсокартону	м2	1,35	
11	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	0,255	
12	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,255	
13	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб діаметром 160 мм	м	10,55	
14	Укладання трубопроводів із двошарових гофрованих труб діаметром 200/172 з гідравличним випробуванням	м	10,55	
15	Очищення гладкої поверхні фасадів гідроструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	31,05	
16	Штукатурення цементно-церезитове по каменю та бетону стін фасадів	м2	31,05	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	31,05	
18	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	31,05	
19	Улаштування шипованої мембрани Isolit	м2	31,05	
20	Улаштування піщаної засипки	м3	4,68	

1	2	3	4	5
21	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	46,8	
22	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 20 см	м2	46,8	
23	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	46,8	
24	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5см	м2	46,8	
25	Облицювання поверхонь керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,35	
26	Монтаж короба з гіпсокартону	м2	1,5	
	Розділ №2. Дощова каналізація			
27	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,41	
28	Демонтаж спортивного покриття з плитки 400х400	м2	48,6	
29	Розбирання основ ЩПС	м3	9,72	
30	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	206,8	
31	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	20	
32	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	20	
33	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	200,17	
34	(Демонтаж) труб азбестоцементних водопровідних ВТ-6 діаметром 160 мм	м	20,8	
35	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	0,624	
36	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,624	
37	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 130 мм	шт	1	
38	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 130 мм до 500 мм	шт	1	
39	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб діаметром 160 мм	м	20,8	
40	Укладання трубопроводів із двошарових гофрованих труб діаметром 200/172 з гідравличним випробуванням	м	20,8	
41	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних стінах підвалів	шт	1	
42	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	1	
43	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м з відкачуванням мулу. Додавати на кожні 300 кг.(до 2,7 т)	колодязь	1	
44	Улаштування піщаної засипки	м3	4,68	
45	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	42	
46	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 20 см	м2	42	

1	2	3	4	5
47	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	8,2	
48	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5см	м2	8,2	
49	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	42	
50	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 до 10см	м2	-42	
51	Улаштування спортивного покриття з плитки 400х400 (демонтованого)	м2	48,6	
52	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (накривка на колодязь)	т	0,112	
	Розділ №3. Інше			
53	Навантаження сміття вручну	т	37,84	
54	Перевезення сміття до 30 км	т	37,84	

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. Комліченко

Перевірів Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

