

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник  Є.Ярова
(посада, підпис, ініціали, прізвище)]
" 19 " 2024р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (Орієнтовний)

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73 з поглибленим вивченням української мови, літератури та українознавства Шевченківського району м. Києва за адресою: місто Київ, проспект Берестейський, 86 (Код ДК 021:2015 : 51700000-9 - Послуги зі встановлення протипожежного устаткування)

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Види робіт				
1.	Монтажні роботи з влаштування Тірас-16.128П Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон.	Шт.	1	
2.	Монтажні роботи з влаштування M-OUT8R Виносний модуль розширення на 8 реле.	Шт.	1	
3.	Монтажні роботи з влаштування БЖ1230 Блок живлення (3А/12В).	шт.	1	
4.	Монтажні роботи по влаштуванню сповісвачів пожежних димових типу ТПТ-3	Шт.	26	
5.	Монтажні роботи по влаштуванню сповісвачів пожежних димових типу СПД-3	Шт.	120	
6.	Монтажні роботи по влаштуванню Сповісвач пожежний ручний SPR-1L	Шт.	23	
7.	Акумуляторна батарея 18Ач/12 В	Шт.	3	
8.	Монтажні роботи по прокладанню нових кабельних ліній Кабель J-Y(St)Y 1x2x0.8 Lg	м	2554	
9.	Монтажні роботи по прокладанню нових кабельних ліній JE-HStH Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	867	
10.	Монтажні роботи по прокладанню нових кабельних ліній Кабель (N)HXH FE 180/E30 2x1,5	м	1326	
11.	Монтажні роботи по прокладанню нових кабельних ліній Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	20	

12.	Монтажні роботи з влаштування коробів пластикових	м	750	
13.	Монтажні роботи з влаштування шафи вагою до 100 кг	шт.	1	
14.	Влаштування моноблоку настінного і приладів керування	шт	1	
15.	Монтажні роботи з влаштування Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт.	73	
16.	Монтажні роботи з влаштування Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт.	28	
17.	Монтажні роботи з влаштування ОС-1 Ех (12/24V) "Вихід" Показчик світловий	шт.	30	
18.	Монтажні роботи з влаштування Оповіщувач світлозвуковий. Джміль (12V)	шт.	2	
19.	ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт.	12	
20.	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт.	59	
Обладнання та матеріали				
1.	Тірас-16.128П Базовий прилад пожежної сигналізації на 16 зон сигналізації з можливістю розширення до 128 зон.	шт.	1	
2.	М-OUT8R Виносний модуль розширення на 8 реле.	шт.	1	
3.	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3	шт.	120	
4.	Сповіщувач пожежний тепловий максимальний ТПТ-3	шт.	26	
5.	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт.	23	
6.	БЖ1230 Блок живлення (3А/12В).	шт.	1	
7.	Акумуляторна батарея 12V,18Ah	шт.	3	
8.	Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт)	шт.	1	
9.	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт.	73	
10.	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт.	28	
11.	Пульт мікрофонний ПМН-12 Веллез	шт.	1	
12.	ОС-1 Ех (12/24V) "Вихід" Показчик світловий	шт.	30	
13.	Оповіщувач світлозвуковий. Джміль (12V)	шт.	2	
14.	ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт.	12	
15.	Вогнестійкий безгалогенний кабель JE-HStH Bd FE180/E30 1x2x0,8	шт.	867	
16.	Кабель (N)HXH FE 180/E30 2x1,5	м.	1326	
17.	Кабель J-Y (St)Y tg 1x2x0,8	м.	2554	
18.	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м.	20	
19.	Монтажний короб 25x16	м.	455	
20.	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт.	59	
21.	Монтажний короб 40x25	м.	282	
22.	Монтажний набір	шт.	4	
23.	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3 (резервне обладнання)	шт.	13	
24.	Сповіщувач пожежний тепловий максимальний ТПТ-3 (резервне обладнання)	шт.	2	

25.	Сповіс­ту­вач по­жеж­ний ру­чний SPR-1L 3 (ре­зерв­не об­лад­нан­ня)	шт.	2	
-----	--	-----	---	--

Склав: Інженер _____ Д. Джем

Переві­рів: Керів­ник ін­же­нер­но-ор­га­ні­за­цій­но­го віді­лу _____ Л.Гембарський

