

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростішого укриття в санаторній школі I-II ступенів №20 за адресою
вул. Грекова, 2 у Шевченківському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт (орієнтовно)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. ПРИМІЩЕННЯ 1</u>			
	<u>Розділ 1. Гідроізоляція фундаментів</u>			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	1,53	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	6,12	
3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	102	
4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	102	
5	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	102	
6	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	51	
7	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	51	
8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	34	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	13,158	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	13,158	
	<u>Розділ 2. Внутрішні будівельні роботи</u>			
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	22,352	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	761,02	
13	Знімання дверних полотен	м2	42,435	
14	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	23	
15	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	5	
16	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	5	
17	Навантаження сміття вручну	т	61,023	
18	Перевезення сміття до 30 км	т	61,023	
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	248,2	
20	Антисептування водними сумішами стель	м2	248,2	
21	Протравлення цементної штукатурки (грунтування поверхонь)	м2	248,2	

1	2	3	4	5
22	Суцільне вирівнювання стель штукатуркою "Ротбанд" усередині будівлі при товщині накиду до 10 мм	м2	248,2	
23	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	248,2	
24	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	248,2	
25	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	м3	2,34	
26	Антисептування водними сумішами стін	м2	761,02	
27	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	705,64	
28	Високоякісне штукатурення стін по каменю цементними сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	55,38	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	705,64	
30	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	705,64	
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,69	
32	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	18,4	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,14	
34	Мурування підіумів сантехкабін із цегли	м3	1,373	
35	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	248,2	
36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (додавати до 70 мм)	м2	248,2	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	257,395	
38	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	167,53	
39	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	6	
40	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	6	
<u>Відділ 2. ПРИМІЩЕННЯ 2</u>				
<u>Розділ 1. Гідроізоляція фундаментів</u>				
41	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	2,362	
42	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	9,449	
43	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	157,48	
44	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	157,48	
45	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	157,48	

1	2	3	4	5
46	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	78,74	
47	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	78,74	
48	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	80	
49	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	20,315	
50	Перевезення сміття до 30 км	т	20,315	
	<u>Розділ 2. Внутрішні будівельні роботи</u>			
51	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,4	
52	Знімання дверних полотен	м2	23,98	
53	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
54	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	56,826	
55	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	38,1	
56	Навантаження сміття вручну	т	7,43	
57	Перевезення сміття до 30 км	т	7,43	
58	Антисептування водними сумішами стель	м2	38,1	
59	Протравлення цементної штукатурки (грунтування поверхонь)	м2	38,1	
60	Суцільне вирівнювання стель штукатуркою "Ротбанд" усередині будівлі при товщині накиду до 10 мм	м2	38,1	
61	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	38,1	
62	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,1	
63	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	м3	0,72	
64	Антисептування водними сумішами стін	м2	14,268	
65	Високоякісне штукатурення стін по каменю цементними сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	86,149	
66	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	86,149	
67	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	28,8	
68	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23,985	
69	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	38,1	
70	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (додавати до 70 мм)	м2	38,1	
71	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38,1	
72	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	50	
73	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	50	

1	2	3	4	5
74	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	50	
75	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	50	
76	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
77	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8	
78	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
79	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
80	Монтаж шаф керування вентиляторами	шафа	2	
81	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	5	
82	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
<u>Розділ 1. Приміщення 1</u>				
83	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
84	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
85	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
86	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
87	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	4	
<u>Розділ 2. Приміщення 2</u>				
88	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
89	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
90	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
91	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
92	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
93	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	4	
<u>Розділ 1. Приміщення 1</u>				
94	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	58	
95	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	23	
96	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	35	
97	Установлення кранів	комплект	5	
98	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	58	
99	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	5	

1	2	3	4	5
100	Установлення кранів	комплект	5	
101	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10,676	
102	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	56,15	
103	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	
104	Установлення дросель-клапанів	клапан	6	
105	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
106	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
107	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 315 мм	шт	1	
108	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
<u>Розділ 2. Приміщення 2</u>				
109	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	29,909	
110	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	79,786	
111	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	
112	Установлення дросель-клапанів	клапан	7	
113	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
114	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
115	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 315 мм	шт	1	
116	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
117	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	4	
118	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2	
119	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	Вузол	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]