

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Є. Ярова
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

20 25 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі I-III ступенів №175 ім. В.Марченка за адресою вул. Д. Щербаківського, 58-А у Шевченківському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт (орієнтовно)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Внутрішні будівельні роботи</u>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	439,079	
2	Знімання дверних полотен	м2	38,185	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19	
4	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	м2	7,13	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	207,885	
6	Навантаження сміття вручну	т	19,063	
7	Перевезення сміття до 30 км	т	19,063	
8	Антисептування водними сумішами стель	м2	207,885	
9	Протравлення цементної штукатурки (грунтування поверхонь)	м2	207,885	
10	Суцільне вирівнювання стель штукатуркою "Ротбанд" усередині будівлі при товщині накиду до 10 мм	м2	207,885	
11	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	207,885	
12	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	207,885	
13	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	439,079	
14	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	23,52	
15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	186,2	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	439,079	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	439,079	
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 Україна	29,52	
19	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,535	
20	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	207,885	

Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА СЕРІЯ
04119, м. Київ, вул. Оборонна, 6-А
т/ф: 495-12-10

1	2	3	4	5
21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (додавати до 70 мм)	м2	207,885	
22	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	207,885	
23	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	207,885	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	207,885	
25	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	202	
<u>Розділ 2. Вихід з укриття</u>				
26	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	20	
27	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	20	
28	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	20	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	52	
30	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	1	
31	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	44,9	
32	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	44,9	
33	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	20	
34	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	52	
35	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	52	
36	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19,78	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні роботи</u>				
37	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	150	
38	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	200	
39	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	150	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	200	
41	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	7	
42	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	30	
43	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
45	Монтаж шаф керування вентиляторами	шафа	2	
46	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	5	
47	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	3	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Комунікації ВК</u>				
<u>Розділ 1. Приміщення 1</u>				

1	2	3	4	5
49	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
50	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	20	
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	80	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
55	Установлення кранів	комплект	7	
56	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Комунікації ОВ</u>	м	14	
<u>Розділ 1. Приміщення 1</u>				
57	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	123	
58	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	100	
59	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	23	
60	Установлення кранів	комплект	5	
61	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	58	
62	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	15,68	
63	Установлення кранів	комплект	14	
64	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10,676	
65	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	51,81	
66	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	18,3	
67	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14	
68	Установлення дросель-клапанів	клапан	3	
69	Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	
70	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
71	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	
72	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Пусконаладжувальні роботи ОВ</u>	кг	20	
73	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	4	
74	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2	

1	2	3	4	5
75	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	Вузол	4	

Склав

Інженер

В. Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу

Л.Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти
Шевченківської районної в м. Києві
державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф: 489-02-50