

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник С. ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростішого укриття в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №135 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою вул. М. Коцюбинського, 12-Б у Шевченківському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт (орієнтовно)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Внутрішні будівельні роботи			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	647,324	
2	Знімання дверних полотен	м2	35,055	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19	
4	Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці	м2	15,71	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	176,8	
6	Навантаження сміття вручну	т	24,431	
7	Перевезення сміття до 30 км	т	24,431	
8	Антисептування водними сумішами стель	м2	176,8	
9	Протравлення цементної штукатурки (грунтування поверхонь)	м2	176,8	
10	Суцільне вирівнювання стель штукатуркою "Ротбанд" усередині будівлі при товщині накиду до 10 мм	м2	176,8	
11	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	176,8	
12	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	176,8	
13	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	м3	0,54	
14	Антисептування водними сумішами стін	м2	647,324	
15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	647,324	
16	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	м2	42,705	
17	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	186,2	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	647,324	
19	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	647,324	
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,5	

Україна
Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф 489-02-50

1	2	3	4	5
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15,225	
22	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,535	
23	Установлення дверей герметичних	м2	2	
24	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	176,8	
25	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (додавати до 70 мм)	м2	176,8	
26	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	176,8	
27	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	176,8	
28	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	180	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,4	
<u>Розділ 2. Вихід з укриття</u>				
30	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	1,5	
31	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,334	
32	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,48	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	19	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	19	
35	Улаштування покриття з металочерепиці тільки скатів	м2	15,3	
36	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	32	
37	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	32	
38	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	32	
<u>Електромонтажні роботи</u>				
39	Демонтаж відкритої електропроводки	м	250	
40	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20	
41	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
42	Демонтаж групових щитків	шт	1	
43	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	250	
44	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	250	
45	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	250	
46	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	250	
47	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10	
48	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	20	
49	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
50	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
51	Монтаж шаф керування вентиляторами	шафа	2	
52	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	5	

1	2	3	4	5
53	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	13	
54	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий, тепловий у нормальному виконанні(СПД-3, СПТ)	шт	14	
55	(Демонтаж) Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОС-2, ОС-3, ВПОС)	шт	4	
56	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	
57	(Демонтаж) Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	300	
58	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	300	
59	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	14	
60	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
61	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Комунікації ВК</u>	шт	1	
62	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	2	
63	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	17	
64	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
65	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	17	
66	Установлення фланцевих з'єднань поліетиленових труб діаметром 100 мм	шт	2	
67	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	1	
68	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
69	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
70	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
71	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	м	7	
72	Прочищення дворової каналізаційної мережі	м	7	
73	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
74	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води <u>Комунікації ОВ</u>	компл.	2	
75	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	58	
76	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
77	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	

1	2	3	4	5
78	Установлення кранів	комплект	5	
79	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	80	
80	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	11,2	
81	Установлення кранів	комплект	10	
82	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	23	
83	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,123	
84	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	63,565	
85	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	13	
86	Установлення дросель-клапанів	клапан	4	
87	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
88	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
89	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 315 мм	шт	1	
90	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
91	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	2	
92	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2	
93	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	Вузол	7	

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Комліченко

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.Гембарський

