



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт (усунення аварійних ушкоджень) з належного утримання прибудинкової території будівлі ліцею-інтерната № 23 "Кадетський корпус" імені Володимира Великого з посиленою військово-фізичною підготовкою за адресою: вул.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтаж			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	16,9	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	33,8	
3	Розбирання бортових каменів	м	74	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	220	
5	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	32	
6	(Демонтаж)Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних попотен	м2	1,8	
7	Навантаження сміття вручну	т	29,6862	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	69,2678	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	98,954	
10	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	214,5	
11	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	198,38	
	БЛАГОУСТРІЙ			
12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	338	
13	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	50,7	
14	Перевезення ґрунту до 30 км	т	81,12	
15	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	33,8	
16	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	338	
17	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (К-5)	м2	-338	
18	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	47,66	
19	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-10 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	338	

1	2	3	4	5
20	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (К-5)	м2	-338	
21	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	41,832	
22	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	338	
23	Пісок природний, рядовий	м3	1,4534	
24	Розчин цементний гарцовка РЦГ М100 Ж1- ФЕМ	м3	17,238	
25	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60	м2	344,76	
26	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	22,2	
27	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	74	
28	Поребрик 100*20*8	м.п.	74	
ФУНДАМЕНТ				
29	Заповнення вертикальних швів клеєм фасадним	м шва	20	
30	Клей фасадний	кг	625	
31	Обклеювання стін шиповидною дренажною мембромю	м2	40	
32	Шиповидна гідроізоляція	м2	42,8	
33	Стрічка оцинкована	м	140	
34	Обклеювання стін геотекстилем	м2	132	
35	Геотекстиль	м2	141,24	
36	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за 2 рази)	м2	132	
Навіс				
37	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0807	
38	Заглушка	шт	12	
39	Ковані елементи (стійки)	шт	4	
40	Профільна труба 25*40	т	0,0832824	
41	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0807	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3	
44	Ґрунт фарба 3 в 1	кг	1,8	
45	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	6	
46	Саморіз покрівельний	шт	36	
47	Металочерепиця	м2	6,24	
48	Вітрова планка	м	6	
49	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
Перила (2 шт)				
50	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07452	
51	Заглушка	шт	6	
52	Ковані елементи (стійки)	шт	6	
53	Профільна труба 25*40	т	0,04996944	
54	Профільна труба 40*40	т	0,0269352	
55	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,07452	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4	
57	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	4	
58	Ґрунт фарба 3 в 1	кг	2,4	
Сходи плитка				
59	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	0,85	
60	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,86275	

1	2	3	4	5
61	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9	
62	Керамогранітна плитка	м2	9,18	
63	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	46,8	
64	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	2,8	
65	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:2	м3	0,05712	
66	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	2,8	
67	Суміш цементна для улаштування стяжок	кг	25,2	
68	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	6,304	
69	Пластифікатор	кан.	1	
70	Улаштування підшивки стель OSB	м2	8	
71	Плита OSB, товщина 10мм	м2	8,16	
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8	
73	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,6	
74	Фарба	л	3,2	
75	Установлення поручнів	м	5	
76	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	5	
77	Поручні для МГН з нержавійки	п.м.	5	
	Опорядження входу в середині			
78	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	32	
79	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	6,4	
80	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	32	
81	Штукатурка цементна	кг	1088	
82	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	32	
83	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	6,4	
84	Фарба	л	12,8	
	Двері металеві			
85	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8	
86	Монтажна піна Ceresit	балон	1	
87	Дюбель 10*150	шт	4	
88	Дверний блок зовнішній з врізним замком, з ручкою	м2	1,8	
	Люк			
89	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	1	
90	Люк (після демонтажу)	шт	1	
91	Обойма під люк	шт	1	

Склав Інженер

 Д. Джам
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Керівник інженерно-організаційного відділу

Україна
 Л.Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

