

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є.Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

«Поточний ремонт найпростішого укриття в школі I-III ступенів № 169 за адресою вул. В.Сальського, 2 у Шевченківському районі міста Києва».

Умови виконання робіт

Об'єми робіт (орієнтовно)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Укриття 1			
	Стеля			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	134,05	
2	Антисептування водними сумішами стель	м2	134,05	
3	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	134,05	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2/додати 1 мм	м2	134,05	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	134,05	
	Стіни			
6	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,5625	
7	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	3,233	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	209,6	
9	Антисептування водними сумішами стін	м2	209,6	
10	Штукатурення цементно-цerezитове по каменю та бетону	м2	10,8	
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10	
12	Суцільне вирівнювання поверхонь стін, товщина шару 10 мм	м2	198,8	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	198,8	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	м2	198,8	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	198,8	
	Підлога			
16	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	40,22	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	134,05	
18	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	134,05	
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	134,05	



1	2	3	4	5
20	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	134,05	
21	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 20 мм	м2	134,05	
22	Грунтування поверхонь за один раз ґрунтовкою Kompozit	м2	134,05	
23	Фарбування поґрунтованих поверхонь фарбою для бетону Kompozit	м2	134,05	
	Двері			
24	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
25	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
26	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0216	
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7	
	Електромонтажні роботи			
28	Монтаж гофротруби	м	24	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	24	
30	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
31	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2	
32	Монтаж світильників ЛЕД	шт	6	
	Водопровід та каналізація			
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	11,7	
34	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	24,3	
36	Установлення кранів діаметром 20 мм	шт	2	
37	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
38	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
39	Установлення насосів фекальних	насос	2	
	Труби			
40	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	43,31	
41	Ізоляція трубопроводу конструкціями теплоізоляційними комплектними	м	228	
	Короб			
42	Улаштування коробів з листа гладкого металевого з покриттям "поліестер" по металевому каркасу	м2	75,6	
	Перегородка духова			
43	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	3,6	
	Розділ №2. Укриття 2			
	Стеля			
44	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	199,26	
45	Антисептування водними сумішами стель	м2	199,26	
46	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	199,26	
47	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2/додати 1 мм	м2	199,26	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	199,26	

1	2	3	4	5
	Стіни			
49	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,0875	
50	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	1,541	
51	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	321,55	
52	Антисептування водними сумішами стін	м2	321,55	
53	Суцільне вирівнювання поверхонь стін, товщина шару 10 мм	м2	321,55	
54	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	321,55	
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	м2	321,55	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	321,55	
57	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	25	
	Підлога			
58	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	12,77	
59	Розбирання стяжки	м2	199,26	
60	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	199,26	
61	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	199,26	
62	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	199,26	
63	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	199,26	
64	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 20 мм	м2	199,26	
65	Ґрунтування поверхонь за один раз ґрунтовкою Kompozit	м2	199,26	
66	Фарбування поґрунтованих поверхонь фарбою для бетону Kompozit	м2	199,26	
	Двері металопластикові			
67	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
69	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0216	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,8	
	Двері металеві			
71	(Демонтаж) металевих дверних блоків	м2	4,2	
72	Установлення металевих дверних блоків утеплених	м2	4,2	
	Електромонтажні роботи			
73	Монтаж гофротруби	м	33	
74	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	33	
75	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
76	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2	
77	Монтаж світильників ЛЕД	шт	4	
	Водопровід та каналізація			
78	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	17,2	
79	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	37	

1	2	3	4	5
81	Установлення кранів діаметром 20 мм	шт	2	
82	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
83	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
84	Установлення насосів фекальних	насос	2	
	Труби			
85	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	35,66	
86	Ізоляція трубопроводу конструкціями теплоізоляційними комплектними	м	175	
	Короб			
87	Улаштування коробів з листа гладкого металевого з покриттям "поліестер" по металевому каркасу	м2	58,8	
	Перегородка духова			
88	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	3,6	
	Розділ №3. Укриття 3			
	Стеля			
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	168,8	
90	Антисептування водними сумішами стель	м2	168,8	
91	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	168,8	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2/додати 1 мм	м2	168,8	
93	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	168,8	
	Стіни			
94	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,9	
95	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	1,595	
96	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	235,65	
97	Антисептування водними сумішами стін	м2	235,65	
98	Суцільне вирівнювання поверхонь стін, товщина шару 10 мм	м2	235,65	
99	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	235,65	
100	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	м2	235,65	
101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	235,65	
	Підлога			
102	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	50,64	
103	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	168,8	
104	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	168,8	
105	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	168,8	
106	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	168,8	
107	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 20 мм	м2	168,8	
108	Ґрунтування поверхонь за один раз ґрунтовкою Kompozit	м2	168,8	
109	Фарбування поґрунтованих поверхонь фарбою для бетону Kompozit	м2	168,8	
	Прорізи			
110	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0216	

1	2	3	4	5
	Електромонтажні роботи			
111	Монтаж гофротруби	м	78	
112	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	78	
113	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
114	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2	
115	Монтаж світильників ЛЕД	шт	14	
	Водопровід та каналізація			
116	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4	
117	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	14,8	
118	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
119	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	29	
120	Установлення кранів діаметром 20 мм	шт	2	
121	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
122	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
123	Установлення насосів фекальних	насос	2	
	Труби			
124	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м ²	44,02	
125	Ізоляція трубопроводу конструкціями теплоізоляційними комплектними	м	219	
	Короб			
126	Улаштування коробів з листа гладкого металевого з покриттям "поліестер" по металевому каркасу	м ²	86,1	
	Перегородка душова			
127	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м ²	11	
	Розділ №4. Вхідні групи з навісами			
	Демонтажні роботи			
128	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (покриття та каркасів навісів)	т	0,47	
129	Розбирання бортових каменів	м	28	
130	(Демонтаж) вимощення з асфальтобетонної суміші	м ²	31,76	
131	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	63,52	
132	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м ³	8,115	
133	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	29,72	
134	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	м ²	10,2	
	Монтажні роботи			
135	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м ³	3,246	
136	Улаштування обклеювальної гідроізоляції в один шар	м ²	32,46	
137	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т (демонтованих)	шт	1	
138	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м ²	104,1	
139	Декоративне штукатурення фасадів	м ²	67,81	
140	Дисперсійне фарбування фасаду	м ²	67,81	
141	Улаштування покриттів парапетів з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	5,63	

1	2	3	4	5
142	Улаштування засипки піском	м3	63,52	
143	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	31,76	
144	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-23-1 до 100 мм	м2	-31,76	
145	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	31,76	
146	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	28	
147	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (конструкцій піддашка)	т	0,64	
148	Улаштування покриття з профнастилу на піддашок	м2	38,7	
149	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпчиках без цоколя, висотою до 2,2 м	м	25,8	
150	Улаштування хвртків із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,2 м до 1,6 м з установленням стовпів	м2	7,6	
Розділ №5. Інші роботи				
151	Навантаження сміття вручну	т	43,3199	
152	Перевезення сміття до 30 км	т	43,3199	

Склад Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Комліченко

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

