

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Управління освіти Шевченківської в місті Києві
Державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник СІЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 11 " 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) покрівлі для підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років у школі І-ІІІ ступенів № 25 за адресою вул. Володимирська, 1 у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт (орієнтовно)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Очищення приміщень від сміття	т	13,34	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,58	
3	Навантаження сміття вручну	т	14,5882	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	14,5882	
	Розділ №2. Ремонт фасаду			
5	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,58	
6	Грунтування простих фасадів	м2	156,84	
7	Грунтовка бетонконтакт	л	54,894	
8	Поліпшене штукатурення по сітці фасадів	м2	156,84	
9	Суміш штукатурна	кг	1176,3	
10	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	156,84	
11	Грунтовка глибокопроникна	л	31,368	
12	Акрилова фарба фасадна	л	47,052	
	Розділ №3. Покрівля дерев'яні конструкції			
	=====			
13	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	35	
14	Заміна лат [решетування] суцільним настилом із дощок товщиною до 30мм	м2	46	
15	Встановлення мауерлату 0.1х0.1	м3	1,81	
16	Встановлення вирівнюючого бруса 0.05х0.1	м3	0,75	
17	Встановлення опорного бруса 0.05х0.01 перекриття	м3	3,98	
	=====			
18	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	900,24	
19	Паробар'єр	м2	990,264	
20	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати 100 мм	м2	900,24	
21	Мінераловатний утеплювач негорючий - 100мм	м2	927,2472	
22	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	900,24	
23	Гідробар'єр	м2	990,264	
24	Укладання ходових дошок покриття покрівлі	м2	283	
	=====			

Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
Ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119/04119, вул. Зоологічна, 6-А
с/т 489-02-50

1	2	3	4	5
25	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	1102,81	
26	Металочерепиця "Барселона" 350/20 RAL/0, 45/1185/7024/Мат/Стандарт	м2	1215,66	
27	Планка ендови-2 з пок/0, 45/1250/7024/Мат/Стандарт/2000	шт	40	
28	Планка конька К-1 з пок/0, 45/312/7024/Мат/Стандарт/2000	шт	83	
29	Планка стику-1 з пок/0,45/312/7024/Мат/Стандарт/2000	шт	52	
30	Спецпланка №22 з пок/0,45/870/7024/Мат/Стандарт/2000	шт	27	
31	Снігоутримувач /Стандарт/2000	шт	90	
32	Гвинт 7024 з шліц самонаріз голів оцинк та пофарб 4,8-12х35 по дер РЕМА	шт	9000	
33	Гвинт 7024 самонаріз оцинк пофарб 4,8*19 по мет РЕМА	шт	2000	
34	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	40	
35	Гладкий лист з пок/0,45/1250/7024/Мат/Стандарт/2000	м2	50	
36	Обгородження покрівель перилами	м	180	
37	Огорожа покрівлі	пм	180	
	водостік =====			
38	Улаштування жолобів	м	135	
39	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	225	
40	Воронка металева Акведук 150/100 Графітна	шт	12	
41	Ринва металева Акведук 150 3м Графітна	м	135	
42	Труба металева Акведук 100 3м Графітна	м	225	
43	З'єднувач ринви металевий Акведук 150 Графітний	шт	44	
44	Заглушка ринви металева Акведук 150 Графітна	шт	18	
45	Зливне коліно металеве Акведук 100 Графітне	шт	12	
46	Коліно металеве Акведук 100 Графітне	шт	40	
47	Кронштейн ринви Акведук 150 L29 см Графітний	шт	225	
48	Тримач труби Акведук 100 Графітний	шт	150	
49	Кріплення тримача труби 200мм з гайкою для кріплення М8	комплект	150	
	вентиляційні канали =====			
50	Обшивка вентканалів з накривкою	м2	40	
51	Гладкий лист з пок/0,45/1250/7024/Мат/Стандарт/2000	м2	40	
	Розділ №4. Антикригова кабельна система			
52	Монтаж щита управління кабельною системою обігріву з термостатом EMDR-10.	шт	1	
53	Щит управління кабельною системою обігріву з термостатом EMDR-10.	шт	1	
54	Монтаж гріючого кабелю постійного опору	м	820	
55	Кабель гріючий постійного опору	м	820	
56	Стрічка монтажна пластикова PPN 6	шт	300	
57	Комплект муфт термоусадочних на 1 з'єднання	шт	12	
58	Монтаж кабелю силового "холодний" атмосферост HO7RN-F 2x1.5	м	120	
59	Кабель силовий "холодний" атмосферостійкий HO7RN-F 2x1.5	м	120	
60	Монтаж кабелю сигнального атмосферостійкого	м	80	
61	Кабель сигнальний атмосферостійкий 5x0,75	м	40	
62	Ланцюг	м	30	
63	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	м	200	
64	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	200	
65	Коробка розподільча IP55	шт	6	
66	Кріплення (комплект)	шт	1	
	Розділ №5. Демонтажні роботи тепломережа			

1	2	3	4	5
67	Розбирання ізоляції	мЗ	1	
68	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	28	
69	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	96	
70	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	12	
71	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	54	
72	(Демонтаж) Установлення металевих баків	шт	1	
73	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,91144	
74	Навантаження сміття вручну	т	0,75	
75	Перевезення сміття до 30 км	т	0,75	
	Розділ №6. Монтажні роботи тепломережа			
76	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	28	
77	Труба стальова 76,1 x 2,0 мм оцинкована (опалення) STEELPRES®	м	28	
78	Фланець сталевий O76 (DN65) оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	9	
79	Трійник редукційний сталевий O76 x 42 x 76 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	2	
80	Трійник сталевий O76,1 x 1/2"В x 76,1 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	4	
81	Коліно сталеве O76,1 90° ВВ оцинковане (опалення) STEELPRES® RM	шт	12	
82	Перехідник сталевий O76,1 x O42 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	4	
83	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	96	
84	Труба стальова 42 x 1,5 мм оцинкована (опалення) STEELPRES®	м	96	
85	Перехідник сталевий O42 x 1 1/2" В оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	36	
86	Трійник редукційний сталевий O42 x 28 x 42 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	20	
87	Трійник сталевий O42 x 1/2"В x 42 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	4	
88	Коліно сталеве O42 90° ВВ оцинковане (опалення) STEELPRES® RM	шт	16	
89	Перехідник сталевий O42 x O35 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	10	
90	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	12	
91	Труба стальова 35 x 1,5 мм оцинкована (опалення) STEELPRES®	м	12	
92	Трійник редукційний сталевий O35 x 28 x 35 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	20	
93	Перехідник сталевий O35 x O28 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	10	
94	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	54	

1	2	3	4	5
95	Труба сталевая 28 x 1,5 мм оцинкована (опалення) STEELPRES®	м	54	
96	Перехідник сталевий O28 x 1" В оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	72	
97	Трійник сталевий O28 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	4	
98	Трійник сталевий O28 x 1/2" В x 28 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	24	
99	Коліно сталеве O28 90° ВВ оцинковане (опалення) STEELPRES® RM	шт	124	
100	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
101	Труба PP-R Glass (скловолокно) 20 x 2,8 мм PN20 PRAWTECH Sp. z o.o.	м	24	
102	Перехідник PP-R O20 мм x 1/2" BP PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	36	
103	Коліно PP-R O20 ВВ 90° PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	22	
104	Кран-американка кульовий TAMIGI O1/2" red PN40 -10°C/+95°C Idrosanitaria Bonomi	шт	4	
105	Кран-американка кульовий TAMIGI O1" red PN40 -10°C/+95°C Idrosanitaria Bonomi	шт	20	
106	Кран-американка кульовий TAMIGI O1 1/4" red PN30 -10°C/+95°C Idrosanitaria Bonomi	шт	4	
107	Кран-американка O1 1/2" GENERAL FITTINGS	шт	6	
108	Кран кульовий TAMIGI O1/2" B3 PN40 -10°C/+95°C "метелик" Idrosanitaria Bonomi	шт	32	
109	Кріплення (комплект)	шт	1	
110	Установлення кранів повітряних	комплект	28	
111	Повітровідвідник ROBOCAL автоматичний вертикальний O1/2" 3 115°C 10 bar Caleffi S.p.a.	шт	28	
112	Установлення металевих баків	шт	1	
113	Ємність (холод/тепло) 200 л VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO R/C GB VT 6 bar -10/+90 °C Cordivari srl	шт	1	
114	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	м	190	
115	Теплоізоляція (фольгованими циліндри 76/50)	м	28	
116	Теплоізоляція (фольгованими циліндри 42/50)	м	96	
117	Теплоізоляція (фольгованими циліндри 34/50)	м	12	
118	Теплоізоляція (фольгованими циліндри 28/50)	м	54	
119	Стрічка алюмінієва одностороння 50 мм x 50 м HPX	шт	4	

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Комп'юченко

Перевірив Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

