

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління освіти Шевченківської в місті Києві  
Державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник Є.ЯРОВА  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
" 15 " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) будівельних конструкцій теплопункта для підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років в гімназії № 48, за адресою вул. Прорізна, 14 у Шевченківському районі міста Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт (орієнтовно)

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                                          | 3              | 4         | 5        |
|        | Розділ №1. Підпірні стіни та майданчик                                                                                     |                |           |          |
|        | Демонтажні роботи                                                                                                          |                |           |          |
| 1      | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                               | м3             | 3,785     |          |
| 2      | Розбирання основи цементнобетонної                                                                                         | м3             | 11,355    |          |
| 3      | Розбирання оцинкованої планки                                                                                              | м              | 19,3      |          |
| 4      | Розбирання монолітних бетонних тумб                                                                                        | м3             | 0,84      |          |
| 5      | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону із зовнішніх стін                                                                 | м2             | 205,21    |          |
| 6      | (Демонтаж) металевих дверних блоків                                                                                        | м2             | 1,9       |          |
| 7      | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грат віконних)                                                        | т              | 0,266     |          |
| 8      | (Демонтаж) металевих огорож                                                                                                | м              | 21,63     |          |
|        | Опоряджувальні роботи стіни                                                                                                |                |           |          |
| 9      | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                               | м2             | 205,73    |          |
| 10     | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких                                                     | м2             | 205,21    |          |
|        | Покриття                                                                                                                   |                |           |          |
| 11     | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки                                                                                | м2             | 75,7      |          |
| 12     | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 50 мм                           | м2             | 75,7      |          |
| 13     | Улаштування прокладної пароізоляції в два шари                                                                             | м2             | 75,7      |          |
| 14     | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки                                                                                | м2             | 75,7      |          |
| 15     | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм                          | м2             | 75,7      |          |
| 16     | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | м2             | 75,7      |          |
| 17     | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 до 5 см                                         | м2             | 75,7      |          |
| 18     | Ремонт бетонних східців                                                                                                    | шт             | 34        |          |
| 19     | Монтаж металевої огорожі (демонтованої)                                                                                    | м              | 21,63     |          |

Україна  
Управління освіти  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
ідентифікаційний код 37470086  
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА  
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А  
т/ф 489-02-50

| 1  | 2                                                                                                                                              | 3  | 4       | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 20 | Улаштування з листової сталі лобової оцинкованої планки                                                                                        | м  | 19,3    |   |
|    | Розділ №2. Теплопункт                                                                                                                          |    |         |   |
|    | Демонтажні роботи                                                                                                                              |    |         |   |
| 21 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                         | м2 | 165,99  |   |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                   | шт | 1       |   |
| 23 | Знімання дверних полотен                                                                                                                       | м2 | 1,5     |   |
| 24 | (Демонтаж) цементної вирівнювальної стяжки                                                                                                     | м2 | 53,19   |   |
| 25 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм                                   | м2 | 53,19   |   |
| 26 | Демонтаж кабелю                                                                                                                                | м  | 18      |   |
| 27 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп                                                                                                  | шт | 3       |   |
|    | Опоряджувальні роботи                                                                                                                          |    |         |   |
| 28 | Торкретування поверхні стін та стель торкрет сумішшю з попереднім піскоструменевим обробленням стель висотою до 4 м, при товщині шару до 20 мм | м2 | 165,99  |   |
| 29 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                                       | м2 | 53,19   |   |
| 30 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2/додати 1 мм                                                                          | м2 | 53,19   |   |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                 | м2 | 53,19   |   |
| 32 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                                   | м2 | 112,8   |   |
| 33 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                       | м2 | 112,8   |   |
| 34 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки                                                                                                    | м2 | 53,19   |   |
| 35 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                               | м2 | 53,19   |   |
| 36 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм                                              | м2 | 53,19   |   |
| 37 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                         | м2 | 53,19   |   |
|    | Електромонтажні роботи                                                                                                                         |    |         |   |
| 38 | Монтаж гофротруби                                                                                                                              | м  | 40      |   |
| 39 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                            | м  | 40      |   |
| 40 | Монтаж світильників ЛЕД                                                                                                                        | шт | 8       |   |
|    | Прорізи                                                                                                                                        |    |         |   |
| 41 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (2шт.)         | м2 | 1,02    |   |
| 42 | Установлення пластикових підвіконних дошок до 300 мм                                                                                           | м  | 1,5     |   |
| 43 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                        | м2 | 1,7     |   |
| 44 | Установлення металевих дверних блоків протипожежних                                                                                            | м2 | 1,9     |   |
|    | Грати                                                                                                                                          |    |         |   |
| 45 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ( ґрат віконних - 1,05 м2)                                                                     | т  | 0,00735 |   |
|    | Сміття                                                                                                                                         |    |         |   |
| 46 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                     | т  | 42,329  |   |



| 1  | 2                           | 3 | 4      | 5 |
|----|-----------------------------|---|--------|---|
| 47 | Перевезення сміття до 30 км | т | 42,329 |   |

Склав Інженер В.Комліченко  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу Л.Гембарський  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

