

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Є. Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт найпростішого укриття приміщень закладу позашкільної освіти Будинок
дитячої творчості Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Естонська, 1/5

Об'єми робіт (орієнтовно)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,42	
2	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	9,72	
3	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (з збереженням)	м2	9,72	
5	(Демонтаж) Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	7,6	
6	(Демонтаж) Установлення віконних зливів (з збереженням)	м	7,6	
7	(Демонтаж) Опорядження стін вагонкою дерев'яною	м2	13,65	
8	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
9	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	13	
10	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	5	
11	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	13,65	
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	90,16	
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	90,16	
14	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	90,16	
15	Установлення люків	шт	2	
16	Звукоізоляція стелі	м2	72,3	
17	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	72,3	
18	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	72,3	
19	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	72,3	

Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119 м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т.ф. 489-02-50

1	2	3	4	5
20	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додавати 0,5 мм	м2	72,3	
21	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	м2	72,3	
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,42	
23	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,72	
24	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,6	
25	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	5,6	
26	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
27	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	12	
29	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	72,3	
30	Виготовлення козирків над вікнами	т	0,10464	
31	Монтаж козирків	т	0,10464	
32	Ремонт цегляної кладки приямків окремими місцями	м3	0,41	
33	Поліпшене штукатурення приямків	м2	13,1	
34	Знімання дзеркал	м2	10	
35	Навішування дзеркал	м2	10	
36	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
37	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	5,6	
38	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
39	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(з збереженням)	м2	5,6	
40	(Демонтаж) Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	4,4	
41	(Демонтаж) Установлення віконних зливів(з збереженням)	м	4,1	
42	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
43	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
44	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	3	
45	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	96,22	
46	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	96,22	
47	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	96,22	
48	Звукоізоляція стелі	м2	33,1	
49	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	33,1	
50	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	66,2	
51	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	33,1	
52	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додавати 0,5 мм	м2	33,1	

1	2	3	4	5
53	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	м2	33,1	
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
55	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевих у кам'яних стінах	м2	1,6	
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,62	
57	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,55	
58	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,52	
59	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
60	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
61	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
62	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
63	Виготовлення козирьків над вікнами	т	0,0616	
64	Монтаж козирьків	т	0,0616	
65	Ремонт цегляної кладки приямків окремими місцями	м3	0,3	
66	Поліпшене штукатурення приямків	м2	7,7	
67	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	
68	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	5,6	
69	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
70	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(з збереженням)	м2	5,6	
71	(Демонтаж) Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	4,4	
72	(Демонтаж) Установлення віконних зливів(з збереженням)	м	4,1	
73	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
74	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
75	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	3	
76	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укосу	м2	74,94	
77	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	74,94	
78	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	74,94	
79	Звукоізоляція стелі	м2	45,9	
80	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	45,9	
81	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	91,8	
82	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	45,9	
83	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 0,5 мм	м2	45,9	
84	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	м2	45,9	
85	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевих у кам'яних стінах	м2	1,6	

1	2	3	4	5
86	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,62	
87	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,55	
88	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4,32	
89	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
90	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
91	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9	
92	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	45,9	
93	Знімання дзеркал	м2	7,7	
94	Навішування дзеркал	м2	7,7	
95	Демонтаж вимикачів	шт	2	
96	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
97	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	67,05	
98	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	67,05	
99	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	67,05	
100	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	16,4	
101	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додавати 0,5 мм	м2	16,4	
102	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	м2	16,4	
103	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
104	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
105	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	16,4	
106	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,4	
107	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
108	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	1	
109	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
110	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
111	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3	
112	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,08	
113	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,08	
114	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3	
115	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2	
116	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	

1	2	3	4	5
117	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
118	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
119	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укосу	м2	6,5	
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	6,5	
121	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	6,5	
122	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3	
123	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 0,5 мм	м2	3	
124	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	м2	3	
125	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,4	
126	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
127	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	1,52	
128	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
129	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(з збереженням)	м2	1,52	
130	(Демонтаж) Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	1,2	
131	(Демонтаж) Установлення віконних зливів(з збереженням)	м	1,1	
132	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	1	
133	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,52	
134	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,25	
135	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,28	
136	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	4,12	
137	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(з збереженням)	м2	4,12	
138	(Демонтаж) Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	3,2	
139	(Демонтаж) Установлення віконних зливів(з збереженням)	м	3	
140	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	2	
141	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,12	
142	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,2	
143	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,2	
144	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
145	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	31,12	
146	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	1,52	
147	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(з збереженням)	м2	1,52	

1	2	3	4	5
148	(Демонтаж) Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	1,2	
149	(Демонтаж) Установлення віконних зливів(з збереженням)	м	1,1	
150	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,52	
151	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,25	
152	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,28	
153	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
154	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	31,05	
155	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	1,52	
156	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(з збереженням)	м2	1,52	
157	(Демонтаж) Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	м	1,2	
158	(Демонтаж) Установлення віконних зливів(з збереженням)	м	1,1	
159	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
160	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
161	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	1	
162	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	31,05	
163	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	31,05	
164	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	31,05	
165	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9,7	
166	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додавати 0,5 мм	м2	9,7	
167	Поліпшене фарбування стель по штукатурці	м2	9,7	
168	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
169	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,52	
170	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,25	
171	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,28	
172	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
173	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
174	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
175	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	9,7	
176	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12	
177	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 160х160 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	8	

1	2	3	4	5
178	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 160х160 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати/глибина 700 мм	шт	8	
179	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
180	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати/глибина 700 мм	шт	2	
181	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	4	
182	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	
183	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	68	
184	Установлення глушників каналних перерізом до 200х600 мм	шт	8	
185	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	8	
186	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	ґрати	46	
187	Ізоляція плоских поверхонь фольгованим самоклеючим утеплювачем 8 мм	м2	12	
188	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	120	
189	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	120	
190	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
191	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
192	Навантаження сміття вручну	т	0,97489	
193	Перевезення сміття до 30 км	т	0,97489	

Склав Інженер

В.Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Керівник інженерно-організаційного відділу

Л.Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119, м Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф: 489-02-50