


ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник  Є.Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 1

на Поточний ремонт найпростіших укриттів в спеціалізованій школі I-III ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Шулявська, 10/12 Шевченківського району м.Києва
Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Оздоблення приміщень підвалу (1 відділення)			
	Розділ №1. Електрика			
1	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3	
2	Монтаж світильників ЛЕД, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	13	
3	Демонтаж кабелю	м	40	
4	(Демонтаж) Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	40	
5	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	140	
6	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	70	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	140	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	70	
9	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
10	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4	
11	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	5	
12	Демонтаж вимикачів,	шт	2	
13	Демонтаж групових щитків	шт	1	
14	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	Розділ №2. Прорізи			
16	Знімання дверних полотен	м2	5,67	
17	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
18	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,995	

1	2	3	4	5
19	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,2	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,925	
	Розділ №3. Підлога			
21	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	46,2	
22	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (до 5см)	м3	34,62	
23	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	58,7	
24	Утеплення покриттів плитами із пінополістиролу екструдованого насухо	м2	58,7	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	58,7	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80мм)	м2	58,7	
27	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	58,7	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	58,7	
29	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	59,5	
	Розділ №4. Стелі			
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	58,7	
31	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2	58,7	
32	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2	58,7	
33	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	58,7	
34	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2	58,7	
35	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,7	
	Розділ №5. Стіни			
36	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,05	
37	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,1	
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	152,3	
39	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	15,1	
40	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	50,4	
41	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	152,3	
42	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	28,54	
43	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	154,54	
44	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стін	м2	154,54	
45	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2	154,54	
46	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	154,4	
	Розділ №6. Сантехніка			
	===вентиляція			
47	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	2	
48	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	

1	2	3	4	5
49	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,02	
	=====водопостачання=====			
50	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
	===Каналізація===			
53	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	м	12	
54	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
55	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
56	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
57	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	2	
58	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
	Відділ №2. Оздоблення приміщень підвалу (2 відділення)			
	Розділ №1. Електрика			
59	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	8	
60	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
61	Монтаж світильників LED, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
62	Демонтаж кабелю	м	20	
63	(Демонтаж) Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	20	
64	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	35	
65	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	м	60	
66	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	40	
67	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	60	
68	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
69	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4	
70	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	5	
71	Демонтаж вимикачів,	шт	2	
72	Демонтаж групових щитків	шт	1	
73	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
74	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	Розділ №2. Прорізи			
75	Знімання дверних полотен	м2	7,41	
76	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
77	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	8,23	
78	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,445	
79	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,2	

1	2	3	4	5
80	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,368	
	Розділ №3. Підлога			
81	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	47,56	
82	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	55,16	
83	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	55,16	
84	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	55,16	
85	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	55,16	
86	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55,16	
87	Улаштування плінтусів із плиток керамічних ===східці тип1	м	35	
88	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	2,16	
89	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,3	
90	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,77	
91	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,5	
92	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	12	
	Розділ №4. Стелі			
93	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	55,16	
94	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2	55,16	
95	Протравлення стель нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2	7,6	
96	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	7,6	
97	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2	7,6	
98	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,6	
99	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	47,56	
100	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	44,68	
	Розділ №5. Стіни			
101	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	2,31	
102	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	77,1	
103	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,6	
104	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	42,3	
105	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,2	
106	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4,62	
107	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2	77,1	
108	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	77,1	
109	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрен" поверхні стін	м2	77,1	
110	Протравлення стін нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2	81,72	

1	2	3	4	5
111	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Відділ №3. Вихід Розділ №1. Стеля	м2	81,72	
112	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,07	
113	Облицювання стель профільованим листом [монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах] Розділ №2. Стіни	м2	3,07	
114	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,18	
115	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,18	
116	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні ====поручень	м2	30	
117	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (поручень) Розділ №3. Підлога	т	0,018	
118	Ремонт бетонних східців	шт	7	
119	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,1	
120	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,1	
121	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	3,1	
122	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,1	
123	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,1	
124	Улаштування плінтусів із плиток керамічних Розділ №4. Навіс над сходами	м	3,8	
125	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій ґрат	т	0,04	
126	Установлення металевих ґрат прямих	т	0,3	
127	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	3,45	
128	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	3,45	
129	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	12,31	
130	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Розділ №5. Електрика	м	8	
131	Монтаж світильників ЛЕД, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
132	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
133	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
134	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	30	
135	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	30	
136	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	30	
137	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних Розділ №6. Підлога верхньої площадки	шт	2	
138	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3,36	
139	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,5	
140	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,5	
141	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,5	
142	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	3,7	

1	2	3	4	5
143	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,5	
144	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до (80мм)	м2	3,5	
145	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,5	
146	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,5	
147	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	3	
	Відділ №4. 2-й ВИХІД			
	Розділ №1. Земляні роботи			
148	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,165	
149	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	17,72	
150	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	7,2	
151	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	10,52	
152	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16,832	
	Розділ №2. Фундаменти, вимощення			
153	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,4	
154	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,6	
155	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,0424	
156	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,4	
157	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	18	
158	Улаштування притискної стінки з цегли при ремонті фундаментів	м2	0,72	
159	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,048	
160	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	3,72	
161	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	3,72	
162	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	13,44	
163	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	13,44	
164	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	16	
165	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	16	
166	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15	
167	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	16	
	Розділ №3. Сходи			
168	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,3	
169	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,95	
170	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	2,6	
	Розділ №4. Стіни			
171	Мурування зовнішніх стін товщиною 380 мм із цегли [керамічної] з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м	м3	7,5	
172	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,041	
173	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
174	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,684	
	Розділ №5. Електрика			
175	Монтаж світильників ЛЕД, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
176	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	15	
177	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	15	
178	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2	
	Розділ №6. Покрівля			
179	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,2	

1	2	3	4	5
180	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	28,86	
181	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,24	
182	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	16,9	
	Розділ №7. Водостоки			
183	Улаштування жолобів підвісних	м	12	
184	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
	Розділ №8. Внутрішнє оздоблення			
185	Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	м2	13	
186	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,5	
187	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
188	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	18	
	Розділ №9. Прорізи			
189	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,432	
190	Різання швів у бетоні	м	4,8	
191	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,936	
192	Обрамлення ніш каналів, прорізів масою комплекту до 1 т	т	0,0534	
193	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,92	
194	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	10,6	
195	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,6	
	Відділ №5. Зовнішні роботи			
	Розділ №1. Утеплення фундаментів, вимоцнення			
196	Різання швів у асфальтобетонному покритті	м	22	
197	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	22	
198	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,5	
199	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	3	
200	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	15	
201	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	30	
202	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	1,5	
203	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	30	
204	Обклеювання склотканиною на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні	м2	30	
205	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	30	
206	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	15	
207	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	32	
208	Улаштування вимоцнення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	30	
209	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	30	
	Розділ №2. Інші роботи			
210	Очищення приміщень від будівельного сміття	т	10	
211	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	36,78	
212	Перевезення ґрунту до 30 км	т	58,848	
213	Навантаження сміття вручну	т	28,27947	
214	Перевезення сміття до 30 км	т	28,27947	

Склав Інженер [посада, підпис (ініціали, прізвище)] В.Комліченко

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Л.Гембарський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник _____ Є.Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 2

На Поточний ремонт найпростіших укріттів в спеціалізованій школі I-III ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Шулявська, 10/12 Шевченківського району м.Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	8	
2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	8	
3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
5	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	76	
6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	3	
7	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	
8	Установлення вставок гнучких	м2	0,48	
9	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	18	
10	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	8	
11	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	24	
12	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	12,6	
13	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	25	
15	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	15	
16	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	10	
17	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	5	
18	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12	

Україна
Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470086
04119, м. Київ, вул. Зоологічна
т/ф. 489-02-50

Склад: Інженер _____ (посада, підпис (ініціали, прізвище)) В.Комп'юченко


Перевіряє: Керівник інженерно-організаційного відділу _____ Л.Гембарський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник  С.Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 3

На Поточний ремонт найпростіших укріттів в спеціалізованій школі I-III ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Шулявська, 10/12 Шевченківського району м.Києва

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	Установ.	1	
2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2	

Склав Інженер


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Комп'юченко

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

