

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської
районної в місті
Київської державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Є. Яров
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 13 " 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт систем вентиляції в приміщеннях харчоблоку та пральні в Спеціальному навчально-виховному комплексі "Пізнайко" за адресою вул. Дегтярівська 6-А Шевченківського району м. Києва, Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Система П1:			
1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
2	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,49	
3	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
4	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	
5	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
6	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
	Система В1			
7	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
8	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,49	
9	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
10	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
11	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
	Система П2:			
12	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
13	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,35	
14	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
15	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,17	
16	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
17	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
	Система В2			
18	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
19	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,35	

20	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	
21	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
22	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
	Система В3, В4:			
23	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
24	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
25	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,17	
26	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год (кондиціонер настінного типу)	блок	1	
27	Трубопроводи з мідних труб	м	8	
28	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	5	
29	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	45	
30	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,65 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	м2	50	
31	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	
32	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	5	
33	Установлення фільтрів	фільтр	1	
34	Комплекс будівельних робіт з пробивання отворів в цеглі розміром 600х600-1шт; 800х600-1шт; 150мм-2шт; штробління під фреоноводи; демонтажні роботи стелі, замазування.	комплекс	1	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
35	(Демонтаж) Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
36	(Демонтаж) Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,49	
37	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
38	(Демонтаж) Установлення фільтрів чарункових	м2	0,21	
39	(Демонтаж) Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
40	(Демонтаж) Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
41	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,65 мм	м2	10	
42	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	6	
43	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	4	
44	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційним законом управління	Система	2	

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Комліченко

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.Гембарський

