

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник *Є. ЯРОВА*
(посада, підпис, ініціали, прізвище)



2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
(орієнтовний)

Поточний ремонт з усунення аварійних ушкоджень будівельних конструкцій приміщень будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 419 Шевченківського району міста Києва по вул. Академіка Туполева, 16-А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт (орієнтовно)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	33,53	
2	Антисептування водними сумішами стель	м2	33,53	
3	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	33,53	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2/додати 1 мм	м2	33,53	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,31	
6	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	16	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	135,53	
8	Улаштування каркасу коробів із металевих профілів	м2	4,575	
9	Улаштування підшивки коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	4,575	
10	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	37	
11	Антисептування водними сумішами стін	м2	135,53	
12	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	135,53	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	135,53	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	м2	135,43	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	135,53	
16	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	9,72	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	м2	9,72	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці за 2 рази	м2	9,72	
19	Установлення планок примикань	м	24,4	
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	48,89	
21	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	48,89	

1	2	3	4	5
22	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	44,36	
23	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	48,89	
24	Розробка ґрунту всередині будівлі	м3	14,67	
25	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, глибина свердлення 200 мм	шт	350	
26	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами	м3	3,51	
27	Улаштування підстильного шару з кам'яного дріб'язку	м3	14,67	
28	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	48,14	
29	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	281,57	
30	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з бетону додавати до 130 мм	м2	48,14	
31	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	48,89	
32	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 20 мм	м2	48,89	
33	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї	м2	48,89	
34	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	44,36	
35	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3	
	Двері			
36	Знімання дверних полотен	м2	12,11	
37	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
38	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,78	
39	Установлення демонтованих дверних коробок в кам'яних стінах	м2	5,33	
40	Установлення дверних полотен демонтованих внутрішніх міжкімнатних	шт	3	
	Вікна			
41	Знімання закслених віконних рам	м2	2,73	
42	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
43	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,73	
	Водопровід та каналізація			
44	(Демонтаж) трубопроводів діаметром 25 мм	м	74	
45	(Демонтаж) трубопроводу діаметром 50 мм	м	46	
46	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм в ізоляції	м	74	
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	46	
49	Установлення кранів кульових американка діаметром 25 мм	шт	32	
50	Установлення кранів кульових американка діаметром 50 мм	шт	14	
	Опалення			
51	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
52	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт	1,6	
53	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	120	

1	2	3	4	5
54	Навантаження сміття вручну	т	6,7	
55	Перевезення сміття до 30 км	т	6,7	

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Комліченко

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

