

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в

місті Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Є. Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

26.07.2016

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) комбінованого типу №429, вул. Олени Теліги, 25/29 в Шевченківському районі м.Києва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання дверних полотен	м2	3,82	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,07	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,22	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,84	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	39,92	
7	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
8	Демонтаж патронів, підвісів	шт	5	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	5,24853	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
10	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	9,6	
11	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	м2	383,35	
12	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	383,35	
	<u>Розділ 3. Стеля</u>			
13	Протравлення стель нейтралізуючим розчином	м2	142,51	
14	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	142,51	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
15	Установлення металевих дверних блоків	м2	1,89	
16	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,1	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
	<u>Розділ 5. Інші роботи</u>			
18	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,07	
19	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	9	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на зовнішні роботи</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Піддашек</u>			
20	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,25445	
21	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,25445	
22	Очищення металевих конструкцій від заводської окалини металевими щітками	м2	50,144	
23	Знепилювання металевих поверхонь	м2	50,144	
24	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	50,144	
25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	50,144	
26	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа Н35j-930-0,7 з ПВХ покриттям при висоті будівлі до 25 м	м2	42	
27	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	15	
28	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	2	
29	Навішування водостічних труб, жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	50	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на водопровід, каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Господарська-побутова каналізація</u>			
30	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	6	
31	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 100 мм	м	5	
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	5	
34	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
35	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
36	Установлення мийок на одне відділення	к-т	3	
37	Установлення змішувачів для мийок	шт	3	
38	Установлення кранів діаметром до 25 мм	шт	1	
39	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
40	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1	
41	Установлення нагрівачів індивідуальних	к-т	1	
	<u>Розділ 2. Водопостачання</u>			
42	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
43	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	42	
44	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	4,68	
45	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	59,56	
	<u>Розділ 3. Комерційний вузол обліку витрат води</u>			
46	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
47	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
48	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	
49	Установлення муфтових кранів (запорних) Д15 мм	шт	2	
50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
51	Установлення різьбових кранів Д=15мм	шт	1	
52	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляцію</u>	шт	1	
53	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,256	
54	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10,6	
55	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,1	
56	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	1	
57	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	
58	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
59	Установлення фільтрів ФБК 200-4	фільтр	1	
60	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 200х600 мм	шт	1	
61	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
62	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
63	Установлення вентиляційних ґрат <u>Локальний кошторис 07-01-01 на майданчик</u> <u>Розділ 1. Майданчик</u>	шт	4	
64	Розбирання бортових каменів	м	62,265	
65	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	25,711	
66	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	514,22	
67	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	41,1376	
68	Перевезення сміття до 30 км	т	16,701253333	
69	Перевезення ґрунту до 30 км	т	68,562666667	
70	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	114,22	
71	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	114,22	
72	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	34,88	
73	Установлення поручнів для пандусу	м	2,4	

Склав Інженер

В. Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Інженер

Л.Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

