

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник Є. Ярова
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) будівлі пошкодженої внаслідок воєнних дій у дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) № 346 за адресою вулиця Данила Щербаківського, 46-А у Шевченківському районі м. Києва, Код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Покрівля				
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	790	
2	Розбирання покриттів примикань покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	39,5	
3	Розбирання цементних покриттів покрівлі	м2	11	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	м2	11	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	790	
6	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	97	
7	Додавати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 500 мм	м	52	
8	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 300 мм	м	-45	
9	Улаштування з листової сталі прижимної планки 80 мм	м	97	
10	Заміна парапетів без оброблення бокових стінок шириною 0,55 м з листової сталі	м	52	
Розділ №2. Внутрішні роботи				
Стеля				
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	54	
12	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [старт], товщина шару 5 мм	м2	10,8	
13	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [фініш] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	54	

14	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	54	
15	Електромонтажні роботи			
16	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	35	
17	Установлення блоків розеток 2	шт	1	
18	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
19	Монтаж світильника LED Panel 600*600	шт	4	
20	Розділ №3. Прорізи Вікна			
21	Знімання зашкелених віконних рам	м2	97,545	
22	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
23	Розбирання відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4,84	
24	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	5,964	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	97,545	
26	Установлення віконних зливів	м	4,84	
27	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	17,04	
28	Двері			
29	Знімання дверних полотен	м2	4,538	
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,984	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,554	
33	Укоси			
34	Штукатурення плоских поверхонь укосів по бетону та каменю	м2	23	
35	Безпощане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів підготовлених під фарбування	м2	23	
37	Розділ №4. Інші роботи			
38	Навантаження сміття вручну	т	9,34	
39	Перевезення сміття до 30 км	т	9,34	

Склав Інженер

В.Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

Л.Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

