

ЗАТВЕРДЖЕНО


 Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 (назва організації, що затверджує)
 Начальник Є.В.Ярова
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт даху для підготовки до опалювального сезону та в рамках заходів з енергозбереження будівлі управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Зоологічна, 6А у Шевченківському районі м. Києва

Умови виконання робіт $k = 1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	576	
2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою щільність 145 (товщ. 100 мм)	м3	57,6	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщиною 30 мм	м2	576	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати 30 мм	м2	576	
5	Армування стяжки дріткою сіткою 100x100	м2	576	

Склад інженер Д.В.Джам
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Перевірів інженер Л.В.Гембарський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
 т/ф. 89-02-50