

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Є. Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“

20 14 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт (аварійне усунення ушкоджень) пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 644 за адресою: вул. Мрії, 28-А у Шевченківському районі м.Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Зал ,1 поверх			
1	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	1	
2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1	
3	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	4,2	
4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,2	
5	(Демонтаж) Скління рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	1,6236	
6	Скління рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	1,6236	
7	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,15	
8	Установлення віконних зливів (б/у) 2,15x0,15	м	2,15	
	Розділ №2. Прачка ,1 поверх			
9	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2	м2	0,604	
10	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2	м2	0,604	
11	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,8	
12	Установлення віконних зливів	м	1,8	
13	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,565	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,565	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	0,95	
16	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,95	

1	2	3	4	5
17	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,95	
18	Грунтування укосів перед фарбуванням	м2	0,95	
19	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,95	
Розділ №3. Сходи, площадка, колони				
20	Розбирання монолітних бетонних площадок	м3	9,9	
21	Розбирання кам'яних і залізобетонних сходові на суцільній основі	м	20	
22	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	1,44	
23	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	1,44	
24	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	49,5	
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	49,5	
26	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,495	
27	Грунтування основ із бетону або розчину бетоноконтактом	м2	70,5	
28	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	49,5	
29	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	м2	49,5	
30	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	49,5	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	49,5	
32	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12	
33	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	9	
34	Грунтування стін СТ-17	м2	9	
35	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	9	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9	
=====				
37	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,2	
38	Посилення колони та фундаменту колони монолітними залізобетонними обоймами	м3	1,4	
39	Обрамлення колон кутовою сталлю	м	6	
=====				
ПОРУЧНІ				
40	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (поручні)	т	0,0950502	
41	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (поручні)	т	0,1364	
42	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,7	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	4,7	
Розділ №4. Паркан				
44	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 (бетонування стовпчиків)	м3	0,256	
45	Середній ремонт металевих огорож	м2	9,4	

1	2	3	4	5
46	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	9,4	
47	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	9,4	
48	Розділ №5. Каначейство (вікна 2 поверх) (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	2,192	
49	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	2,192	
50	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,91	
51	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,91	
52	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	3,7	
53	Установлення віконних зливів	м	3,7	
54	Розділ №6. Каначейство (вікна 1 поверх) Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,08	
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,08	
56	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,19	
57	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,19	
58	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	7,55	
59	Установлення віконних зливів	м	7,55	
60	Розділ №7. Каначейство (укоси віконні внутрішні) Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	9,7	
61	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9,7	
62	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,7	
63	Грунтування укосів перед фарбуванням	м2	9,7	
64	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,7	
65	Розділ №8. Стіни фасаду (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,255	
66	Очищення металевих конструкцій металевими щітками	м2	17	
67	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
68	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,255	
69	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	50	
70	Грунтування стін СТ-17	м2	150	
71	Грунтування стін "бетоноконтактом"	м2	50	
72	Штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	67	
73	Опорядження поверхні стін набризом	м2	67	

1	2	3	4	5
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування УКОСИ	м2	150	
75	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	1,45	
76	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,45	
77	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,45	
78	Грунтування укосів перед фарбуванням	м2	2,5	
79	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
	Розділ №9. Цоколь			
80	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	6	
81	Грунтування стін СТ-17	м2	6	
82	Грунтування стін "бетоноконтактом"	м2	6	
83	Штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	6	
84	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6	
	Розділ №10. Прямок			
85	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,08126	
86	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08126	
87	Обрамлення прорізів люків кутовою сталлю	м	6	
88	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1	
89	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем	м2	3	
90	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3	
91	Навантаження сміття вручну	т	29,06002	
92	Перевезення сміття до 30 км	т	29,06002	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. Комліченко

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

