

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Є.В. ЯРОВА

М.П.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

по об'єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в технічному ліцеї Шевченківського району м. Києва, вулиця Щусєва, 20».

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місцезнаходження об'єкту	«Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в технічному ліцеї Шевченківського району м. Києва, вулиця Щусєва, 20»
2	Підстава для проектування	Постанова Кабінету міністрів України № 138 від 10 березня 2017 року; Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579; Рішення Київської міської Ради № 4746/4787 від 23.06.2022 року; Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 03-3544/162-2 від 11.07.2022 року; Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № XXXXX від XX.01.2025 року.
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Вихідні дані	Паспорт БТІ. Акт огляду найпростішого укриття.
5	Дані про замовника	Управління освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації 04119 м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А код ЄДРПОУ 37470086 тел. 044 489 02 50

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
6	Джерело фінансування	Кошти міського бюджету м. Києва
7	Дані про генерального проектувальника	Визначається на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
8	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Одностадійне: Стадія – Робочий проект («РП»). Розроблення здійснюється з відокремленням затверджувальної частини (стадії) та робочої документації
9	Інженерні вишукування	Не потрібно.
10	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювальні території тощо)	Небезпечні інженерно-геологічні явища (зсуви, набрякання, утворення карсту та інші) на майданчику будівлі навчального закладу відсутні. Будівництво здійснюється в умовах діючого закладу.
11	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкту будівництва	В розрізі капітального ремонту найпростішого укриття передбачити наступний склад ПКД: - Загальна пояснювальна записка - Архітектурно будівельні рішення - Внутрішні інженерні мережі: ЕТР, ОВ; - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту; - Кошторисна документація. В процесі виконання проектування передбачити обстеження найпростішого укриття. Робочим проектом передбачити: - Перевлаштування інженерних комунікацій (за необхідності); - Улаштування вхідної групи з урахуванням потреб МГН; - Гідроізоляція та утеплення (за необхідності) підземної частини будівлі з влаштуванням відмощення; - Перепланування приміщень укриття шляхом демонтажу існуючих не несучих перегородок (за необхідності) та влаштування нових перегородок; - Передбачити облаштування аварійного (аварійних) виходу (виходів); - Заміна та встановлення дверей;

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
		- Улаштування нового опорядження стін та стель приміщень укриття; - Монтаж електричних комунікацій, освітлення. Передбачити встановлення генератора; - Монтаж системи вентиляції приміщень найпростішого укриття; - Влаштування санітарних вузлів в достатній кількості згідно вимог нормативних документів. - Інші заходи відповідно до нормативних документів; - У складі робочого проекту передбачити необхідний комплекс устаткування.
12	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Виконується в одну чергу без виділення пускових комплексів
13	Клас (наслідки) відповідальності складності та установлений строк експлуатації	Клас наслідків (відповідальності) - згідно ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідності) будівель та споруд». Попередньо становить СС2. Генеральному проектувальнику визначити (уточнити) розрахунком. Гарантійний строк експлуатації – 100 років.
14	Вказівки про необхідність:	
	1) розроблення індивідуальних технічних вимог;	Не вимагається.
	2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Не вимагається.
	3) попередніх погоджень проектних рішень;	Надати проектні рішення на погодження до Замовника.
	4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	Не вимагається.
	5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у	Не вимагається.

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
	процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу;	
	б) технічного захисту інформації.	Не вимагається
15	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Орієнтовні техніко-економічні показники : Визначаються за результатами проектування.
16	Вимоги до благоустрою території	Не потрібно.
17	Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів	Не потрібно.
18	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Не потрібно.
19	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Не потрібно.
20	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник	Відсутні
21	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно ДБН А.3.2-2 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
22	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Згідно ДБН В.1.2-4 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та інших нормативно-правових документів, що регулюють вимоги до найпростіших укриттів.
23	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Згідно державних будівельних норм.
24	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Згідно з чинними державними будівельними нормами
25	Вимоги для системи опалення	Відповідно до діючих нормативних документів.

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
26	Вимоги для системи вентиляції	Відповідно до діючих нормативних документів.
27	Рішення щодо підключення об'єкту до інженерних мереж	Відповідно до діючих нормативних документів та Технічних умов (за необхідності).
28	Вимоги до забезпечення доступності об'єкта будівництва для маломобільних груп населення	Згідно ДБН В.2.2-40 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДСТУ Б ISO21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища»
29	Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектується у складі комплексу	Капітальний ремонт найпростішого укриття.
30	Кошторисна документація	Кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва від 08.11.2021 р. із Зміною №1 від 03.05.2022 р. передбачити та врахувати: 1. Кошторисний прибуток прийняти як для капітального будівництва згідно Настанови. 2. Кошти на здійснення авторського нагляду. 3. Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%). 4. Рівень заробітної плати прийняти 26 514,56 грн. відповідно до Рішення Київської міської ради від 30.01.2025р. №5/10472 «Пророзмір кошторисної заробітної плати, що враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, які споруджуються із залученням коштів бюджету міста Києва, коштів комунальних підприємств, установ та організацій» 5. Погодити ціни на матеріально-технічні ресурси із замовником.
31	Вказівки про кількість примірників проектно-кошторисної документації	Проектно-кошторисна документація видається замовнику в 4-х примірниках на паперовому носії та на електронному носії у форматі *.pdf.

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
32	Інші вимоги	Усі прийняті проектні рішення погодити з Замовником на етапі проектування, до проведення експертизи. Проектувальник самостійно та за рахунок власних коштів забезпечує проходження експертизи проекту. Вартість експертизи компенсується Замовником Проектувальнику відповідно до фактично понесених витрат, але не більше визначеної вартості експертизи за кошторисом, який є невід'ємною частиною Договору. В разі отримання від експертизи негативного висновку і виникнення з цього приводу необхідності проведення повторної експертизи проекту, всі витрати з проведення повторної експертизи проекту Замовником Проектувальнику не компенсуються.
33	Термін реалізації проекту	2025 рік.

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації
Інженер інженерно-організаційного відділу Л.В. Гембарський

«ПОГОДЖУЮ»

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК:

Директор

