

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в

місті Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис ініціали, прізвище)

« 16 » 2025р.




ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)


Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Ліцеї №172 «Нивки» за адресою: місто Київ, вул. Ружинська 30-32, (Код ДК 021:2015 51700000-9 Послуги зі встановлення протипожежного устаткування)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	
	Система пожежної сигналізації			
1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного і управління ПУ-П(8 кілець)	шт	1	
2	Прилад розширення ППКП (8кілець) з акумулятором	шт	1	
3	Монтаж пристрою передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА GSM4	шт	1	
4	Монтаж блоку комутації адресний БКА-220	пристрій	2	
5	Монтаж блоку сполучення адресний БСА	шт	1	
6	Монтаж сповіщувача пожежного димового точкового адресного СПДОТА	шт	257	
7	Монтаж сповіщувача пожежного теплового точкового адресного СПТТА	шт	74	
8	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	18	
9	Монтаж виносного індикатора ІВ	шт	105	
10	Корпус пластиковий розподільчий на 4 модуля, навісний	шт	1	
11	Монтаж вимикачів автоматичних модульних 1р, 10А	шт	2	
12	Світильник аварійний з акумулятором e.emerg 500L торгової марки E.NEXT	шт	1	
13	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	250	

14	Прокладання коробів пластикових 60x40	м	14
15	Рукав металевий РЗЦ, зовнішній діаметр 16мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	460
16	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр 16 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	2040
17	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	50
18	Труба вініпластова жорстка по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр 16 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	48
19	Кабель КОПЕНнг-НF1[2]0,8	м	2700
20	Кабель(N)НХН FE180/E30 2x1,5	м	10
21	Кабель(N)НХН FE180/E30 3x1,5	м	50
20	Кабель JE-H (St) H1x2x0,8 Bd FE180/30	м	450
21	Скло захисне для спра	шт	18
22	Сітка захисна на сповіщувач точковий	шт	6
Пусконаладжувальні роботи			
Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання)			
1	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400	комплект	1
2	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	70
3	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-30В	шт	40
4	Гучномовець настінний ЗАС100ПН-2	шт	94
5	Гучномовець настінний 6АС100ПН-2	шт	11
6	Гучномовець настінний 15АС100ПН	шт	4
7	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1
8	Монтаж акумуляторної батареї,свинцево-кислотної 12В,18Аг	шт	2
9	Світловий пожежний показчик "Вихід" ОС1(12/14)	шт	46
10	Світловий пожежний показчик "Стрілка напрямку руху" ОС-6 (12/24)	шт	12
11	Показчик шляху евакуації "Напрямок руху" Гринлайт УА-2-12/24	шт	1
12	Показчик знаку пожежної безпеки "ПЛАЙ"У-05-12/24	шт	9
13	Монтаж вимикачів автоматичних модульних 1р,10А	шт	2
14	Прокладання коробів пластикових 25x25	м	240
15	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] РЗ-Ц-25	м	150

16	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	1540	
17	Труба вініпластова жорстка по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	42	
18	Кабель(N)HXH FE180/E30 2x1,5	м	2220	
19	Кабель(N)HXH FE180/E30 3x1,5	м	5	
Пусконаладжувальні роботи				

Склав: Інженер  Д. Джам

Перевірів: Інженер  Л.Гембарський

