

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"13"

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) вентиляції приміщень харчоблоку у початковій школі "Кияночка" за адресою: вул. Парково-Сирецька, 7-А у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 495 мм, периметром до 1550 мм	м2	10	
2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	
3	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 300 мм	шт	2	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
6	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	
7	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	4	
8	Установлення шумоглушників прямокутного перерізу	шт	2	
9	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	1	
10	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	45	
11	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
12	Установлення перетворювачів частоти	шт	2	
13	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2,54	
14	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	
15	Установлення вставок гнучких	м2	0,99	
16	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	
17	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
18	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	13	
19	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	20	
20	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис м3/год	блок	2	
21	Монтаж трубки мідної	м	40	
22	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	40	

23	Прокладання трубопроводів поліпропіленових Ду 15мм	м	6	
24	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	180	
25	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	20	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	40	
27	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	100	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	40	
Розділ №1. Пусконаладжувальні роботи				
29	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
30	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
Розділ №2. Інші роботи				
31	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
32	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12	

Склав Джам Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Гембарський Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

