

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Світлана ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"14"

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) для утримання в належному стані внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення в приміщеннях загального користування I-го поверху спеціалізованої школи I-III ступенів №24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ 1				
Демонтажні роботи				
1	(Демонтаж) Улаштування перегородок металевих	м2	12,44	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,2558	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,39	
4	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	4	
5	Демонтаж чаш генуя	к-т	4	
6	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,8	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,8	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37,83	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	37,3	
11	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
12	Демонтаж схованої електропроводки	м	12	
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
14	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	13,5	
16	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	3	
17	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	6	
18	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	1,22	
19	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8	
20	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	11,5	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
22	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
23	Знімання наличників	м	9,8	
24	(Демонтаж) Улаштування каркасу під обшивку сухою штукатуркою стель	м2	7,9	

Стіни

25	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,5
26	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	24
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,83
Підлога			
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,8
Прорізи			
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6
Сантехнічні роботи			
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	3
31	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм(опалення)	м	8,6
32	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2,97
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16,4
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	18
35	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6
37	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
38	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
39	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних(бойлер)	к-т	1
Електромонтажні роботи			
40	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	10
41	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1038
42	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
Стеля			
44	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	17,2
45	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	17,2
Перегородки			
46	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	10,44
Інші роботи			
47	Навантаження сміття вручну	т	9,17032
48	Перевезення сміття до 30 км	т	9,17032
Розділ №2.			
Демонтажні роботи			
49	(Демонтаж) Улаштування перегородок металевих	м2	12,44
50	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1,2558

51	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,39
52	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	4
53	Демонтаж чаш гелюя	к-т	4
54	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
55	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,8
56	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,8
57	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37,83
58	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	37,3
59	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1
60	Демонтаж схованої електропроводки	м	12
61	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2
62	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
63	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	13,5
64	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	3
65	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	6
66	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	1,22
67	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8
68	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 50 см2	м	11,5
69	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
70	Знімання дверних полотен	м2	1,6
71	Знімання наличників	м	9,8
Стіни			
72	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,5
73	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	24
74	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,83
Підлога			
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,8
Прорізи			
76	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6
Сантехнічні роботи			
77	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8
78	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм(опалення)	м	8,6
79	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2,97
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16,4
81	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	18
82	Прокладання трубопроводів каналізації з	м	3

83	поліетиленових труб діаметром 50 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3
84	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
85	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
Електромонтажні роботи			
86	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	10
87	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1038
88	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
89	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
Стеля			
90	Улаштування каркасу підвісних стель	м ²	17,2
91	Укладання плит стельових в каркас стелі	м ²	17,2
Перегородки			
92	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м ²	10,44
Інші роботи			
93	Навантаження сміття вручну	т	9,17032
94	Перевезення сміття до 30 км	т	9,17032
Розділ 3			
Демонтажні роботи			
95	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м ³	2,37
96	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	1
97	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
98	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
99	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	7
100	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	7
101	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м ²	21,68
102	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	21,68
103	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2
104	Демонтаж схованої електропроводки	м	5
105	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3
106	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1
107	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	1,5
108	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	4,3
109	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	1
110	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2
111	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	2
112	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	2
113	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
114	Знімання дверних полотен	м ²	4,2
115	Знімання наличників	м	14,7
Стіни			
116	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	2
117	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону	м ²	21,68

	цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм		
118	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	33,02
	Підлога		
119	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7
	Прорізи		
120	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8
	Сантехнічні роботи		
121	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм(опалення)	м	1,2
122	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,32
123	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4,3
124	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2
125	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1
126	Установлення унітазів інклюзивних з поручнями	к-т	1
127	Установлення умивальників інклюзивних з поручнями	к-т	1
	Електромонтажні роботи		
128	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	6
129	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	6
130	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
131	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
	Стеля		
132	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	7
133	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	7
	Інші роботи		
134	Навантаження сміття вручну	т	3,83581
135	Перевезення сміття до 30 км	т	3,83581

Склав

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

