

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

ЯРОВА Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"17"

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції найпростішого укриття у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 541 за адресою: вул. Гоголівська, 8-А у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Розбирання сталевих повітроводів периметром до 1550 мм	м2	40	
2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	12	
3	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	12	
4	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	
5	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
6	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	5	
7	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	5	
8	Установлення вставок гнучких	м2	1,3	
9	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	120	
10	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	30	
11	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	20	
12	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	53	
	Розділ №2. Електромонтажні роботи			
13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	80	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	80	
	Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
15	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2	
16	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	

Склав

Україна

Джам Д.В.

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Гембарський Л.В.

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т./ф. 489-02-50