

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) комбінованого типу №23 за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 4-20, (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 Встановлення протипожежного обладнання)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж ППКП Тірас -16.128 в комплекті з ВПК Тірас	шт	1	
2	ППКП Тірас -16.128 в комплекті з ВПК Тірас	шт	1	
3	Монтаж ППКП"Тірас 8П"	шт	1	
4	ППКП"Тірас 8П"	шт	1	
5	Монтаж модуля M-OUT8R	шт	1	
6	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R	шт	1	
7	Монтаж модуля цифрового автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	
8	Модуль цифрового GSM-автодозвону, МЦА-GSM.4	шт	1	
9	Монтаж блока БЖ 1230 безперебійного живлення імпульсного 3А, 12В	шт	1	
10	Блок БЖ 1230 безперебійного живлення імпульсний 3А, 12В	шт	1	
11	Монтаж акумулятора 12В 7 А/г герметичного свинцево-кислотного	шт	1	
12	Акумулятор 12В 7 А/г	шт	1	
13	Монтаж акумулятора 12В 18 А/г герметичного свинцево-кислотного	шт	2	
14	Акумулятор 12В 18 А/г	шт	2	
15	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	72	
16	Сповіщувач СПД-3 пожежний димовий	шт	72	
17	Монтаж сповіщувача ТПТ-3 теплового	шт	60	
18	Сповіщувач ТПТ-3 тепловий	шт	60	
19	Монтаж SPR-1L сповіщувача пожежного ручного	шт	14	
20	SPR-1L сповіщувач пожежний ручний	шт	14	
21	Монтаж оповіщувача світло-звукового ОСЗ-12	шт	14	
22	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"(12В)	шт	14	
23	Монтаж кабель-канала 25х16 мм білого ПВХ	м	200	
24	Кабель-канал 25х16 мм білий ПВХ	м	200	
25	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	200	
26	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	700	
27	Кабель негорючий СКВВтнг-Ls 2х0.4	м	1600	
28	Кабель (N)НХН FE180/E30 2х1,5 мм2	м	10	
29	Провід дво- та трижильний по стелях	м	2110	
	Пусконаладжувальні роботи			
30	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	система	2	
31	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал	система	10	

Склав _____ Джем Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив _____ Гембарський Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]