

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Свєнєнїя ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"22"

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції
найпростішого укриття у гімназії № 48 за адресою: вул. Прорізна, 14 у Шевченківському районі м.Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	3	
2	Розбирання сталевих повітроводів периметром до 1550 мм	м2	98	
3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	46	
4	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	46	
5	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	6	
6	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	18	
7	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	12	
8	Установлення вставок гнучких	м2	2,27	
9	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	190	
10	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	92	
11	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	24	
12	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	116	
	Розділ №2. Електромонтажні роботи			
13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	250	

1	2	3	4	5
14	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	200	
15	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	50	
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи				
16	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	6	
17	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	

Склав інженер В. Комліченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер Л. Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

