

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярева Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)



2025р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)


Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Школі І-ІІІ ступенів №169 за адресою: місто Київ, вул. В. Сальського, 2, (Код ДК 021:2015 51700000-9 Послуги зі встановлення протипожежного устаткування)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи і витрати			
1	Монтаж прилада приймально-контрольного пожежного ППКП "Тірас 16П"	шт	1	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"	шт	1	
3	Монтаж прилада приймально-контрольного пожежного ППКП "Тірас 16.128П"	шт	1	
4	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	
5	Монтаж блока живлення БЖ1230	шт	1	
6	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	
7	Акумулятор 7Ач/12В	шт	1	
8	Акумулятор 18Ач/12В	шт	3	
9	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	142	
10	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3	шт	142	
11	Монтаж сповіщувача пожежного теплового СПТ-2Б	шт	5	
12	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-2Б	шт	5	
13	Монтаж сповіщувача пожежного ручного SPR-1L	шт	20	
14	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	20	
15	Монтаж оповіщувача пожежного світлозвукового Джміль (12В), Табло світлозвукове ОС3-Направлення	шт	17	
16	Оповіщувач світло-звуковий (12В) Джміль	шт	1	
17	Оповіщувач світловий "Табло світлозвукове ОС3-Направлення	шт	16	
18	Монтаж покажчика "Табло світлозвукове ОС3-12 Вихід	шт	20	
19	Табло світлозвукове ОС3-12 Вихід.	шт	20	
20	Монтаж коробки вогнетривкої	шт	15	
21	Коробка вогнестійка пожежна розпожильча КВР	шт	15	
22	Монтаж коробів пластикових	м	1390	

1	2	3	4	5
23	Короб монтажний 25х16	м	470	
24	Короб пластиковий 20х10	м	200	
25	Короб пластиковий 25х40	м	320	
26	Короб пластиковий 40х25	м	400	
27	Монтаж кабеля КСВВнг 4х0,4	м	3600	
28	Монтаж кабеля N)НХН FE 180/E30 2х1,5	м	1600	
29	Монтаж кабеля (N)НХН 3х1,5 FE180/E30	м	40	
30	Монтаж кабеля Е-30 1х2х0,8	м	3100	
31	Кабель сигнальний КСВВнг 4х0,4	м	3600	
32	Кабель Е-30 1х2х0,8	м	3100	
33	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2х1,5	м	1600	
34	Кабель (N)НХН 3х1,5 FE180/E30	м	40	
35	Монтаж модуля ОУТ-8	шт	1	
36	Модуль релейних виходів ОУТ-8	шт.	1	
37	Монтаж прилада приймально-контрольного пожежного Тірас 8П	шт	1	
38	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас 8П	шт	1	
39	Монтаж модулю MCA-GSM-4	шт	1	
40	Модуль MCA-GSM-4	шт	1	
41	Монтаж моноблока настінного мовного оповіщення Веллез Н 200-600	шт	1	
42	Моноблок оповіщення Веллез Н 200-600	шт	1	
43	Монтаж гучномовця у приміщенні	шт	147	
	Гучномовець ЗАС100ПН-2	шт	147	
44	Монтаж розподільчої коробки КВР01/30-30В	шт	30	
45	Розподільча коробка КВР01/30-30В	шт	30	
46	Монтаж модуля тривоги БКІ-03	шт	1	
47	Інтернет модуль тривоги БКІ-03	шт	1	
	Пусконаладжувальні роботи пожежна сигналізація			
48	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
49	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	11	
50	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	

Склав: Інженер  Д. Джам

Перевірів: Інженер  Л. Гембарський

