

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Ліцеї № 155 за адресою: місто Київ, вул. Січових Стрільців, 5 (Код ДК 021:2015 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж приладів приймально-контрольних ППКП Тірас- 16.128П, ППКП Тірас -16П	шт	2	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний з клавіатурою ВПК ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	
3	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-8П"	шт	1	
4	Монтаж акумуляторної батареї 18Ач/12 В	шт	2	
5	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	2	
6	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	1	
7	Акумулятор 12В, 7 А/год	шт	1	
8	Монтаж блока живлення БЖ1230 (3А/12В)	шт	1	
9	Блок живлення 12В/3А БЖ 1230	шт	1	
10	Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3	шт	135	
11	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	135	
12	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)	шт	14	
13	Монтаж сповіщувачів пожежних СПТ-2Б	шт	4	
14	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий	шт	4	
15	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий (резерв)	шт	1	
16	Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-1L	шт	19	
17	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	19	
18	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L (резерв)	шт	2	
19	Монтаж оповіщувачів пожежних світлозвукових ОС3-12 Вихід	шт	21	
20	Оповіщувач ОС-12 "ВИХІД"	шт	15	
21	Оповіщувач ОС-12 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	5	
22	Оповіщувач ОС-12 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
23	Монтаж моноблоку ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
24	Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт)	шт	1	
25	Монтаж гучномовців ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ, 6АС100ПНВЕЛЛЕЗ	шт	106	
26	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	92	
27	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	14	
28	Монтаж гучномовців 10ГР002 ВЕЛЛЕЗ	шт	2	
29	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2	
30	Монтаж вогнетривкої коробки Крома-01-30 К6 Е30 на 6клем	шт	60	
31	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	60	
32	Встановлення бокса для автоматичних вимикачів	шт	1	
33	Бокс для автоматичного вимикача	шт	1	

34	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	1	
35	Вимикач автоматичний 10А	шт	1	
36	Прокладання коробів пластикових	м	190	
37	Короб пластиковий 25х16	м	120	
38	Короб пластиковий 40х25	м	70	
39	Прокладання ПВХ гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	900	
40	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	900	
1	2	3	4	5
41	Прокладання проводів у коробах	м	190	
42	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	м	708	
43	Провід дво- та трижильний по стелях бетонних	м	2832	
44	Кабель J-Y(St)Y Lg 1х2х0,8	м	2250	
45	Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	2330	
46	Кабель (N)HXH-FE180/E30 3х1,5	м	50	
47	Саморіз 3.5х35 мм (дерево)	шт	5500	
48	Дюбель 6х40 (без шляпки)	шт	5000	
49	Обойма для труб і кабелю d=18-20мм	шт	1900	
50	Стяжка нейлонова 3,5х300	шт.	500	
	Пусконаладжувальні роботи			
51	Системи управління з кількістю входних сигналів до 2	система	2	
52	Системи управління з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал	система	15	

Склав

Інженер

Д. Джам

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Інженер

Л. Гембарський

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф 489-02-50