



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Євгенія ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції найпростішого укриття у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 541 за адресою: вул. Гоголівська, 8-А у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Розбирання сталевих повітроводів периметром до 1550 мм	м2	40	
2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	12	
3	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	12	
4	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	
5	Припливно-витяжна шумоізольована вентиляційна машина з рекуперацією потужністю 1100 м3/год з електричним нагрівачем 3 ,3кВт, 230 В, Ток 15,6 А	шт	2	
6	Монтаж панелей управління	шт	2	
7	Дротова панель управління А25	шт	2	
8	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
9	Вентилятор Ф100	шт	1	
10	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	5	
11	Глушник канальний 250х900 мм	шт	4	
12	Глушник канальний 100х600 мм	шт	1	
13	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	5	
14	Клапан зворотній інерційний 250 мм	шт	4	
15	Клапан зворотній інерційний 100 мм	шт	1	
16	Установлення вставок гнучких	м2	1,3	
17	Вставка гнучка 250 мм	шт	8	
18	Вставка гнучка 100 мм	шт	2	
19	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	120	
20	Повітроводи з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	80	
21	Фасонні вироби з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	40	
22	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	30	
23	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	30	
24	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	20	

25	Дросель клапан ручний 150 мм	шт	12	
26	Дросель клапан ручний 200 мм	шт	8	
27	Хомут вентиляційний 125 мм	шт	6	
28	Хомут вентиляційний 150 мм	шт	12	
29	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	18	
30	Хомут вентиляційний 250 мм	шт	20	
31	Стрічка для склеювання металізована 50 мм(50м)	шт	8	
32	Профіль монтажний 20	шт	10	
33	Шпилька різьбова М8х1000 мм	шт	100	
34	Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	100	
35	Дюбель розпирний з шурупом 8х50 мм	шт	100	
36	Саморіз зі свердлом 3,9х11	шт	2000	
37	Піна монтажна	шт	6	
38	Клей-герметик поліуретановий Sika Sikaflex-11FC сірий 310 мл	шт	6	
39	Підвіс вібраційний	шт	20	
40	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	53	
41	Ґратка зовнішня припливно-витяжна перерізом до 0,12 м2	шт	4	
42	Повітророзподільник металевий з регулятором витрати, живий перетин до 0,02 м2	шт	49	
43	Комплект дренажний (труба, фітінги) Розділ №2. Електромонтажні роботи	комплект	2	
44	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	80	
45	Труба гофрована з протяжкою d 16 mm	м	80	
46	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	80	
47	Кабель силовий багатожильний 3х2,5 мідь	м	80	
48	Кріплення для гофри	шт	100	
49	Стяжка для кабелю 200х2,5 100 шт. білий Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи	шт.	100	
50	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2	
51	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Джам Д.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комліченко В.М.

