

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Сегенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 11 "

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	УЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ ГЕНЕРАТОРА			
1	Встановлення стійок огорожі	т	0,08	
2	Обшивання сіткою готових каркасів огорожі	м	18	
3	Анкер M12x100 клиновий однорозпірний	шт	16	
	Підключення генератора до мережі закладу			
4	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	1	
5	Опора восьмигранна оцинкована 5 м. 4мм.	шт	1	
6	Монтаж гаків на опорі та стіні	шт	2	
7	Анкер 18x150/M12/50 болт 8.8 цб	шт	4	
8	Універсальний гак CSC16uz	шт	2	
9	Анкер 12x120 нейлон ТХ40 гвинтбгр	шт	6	
10	Сталева бандажна стрічка e.steel.band.pro.19.75.30, 19x0,75мм, 30м	шт	1	
11	Скріпа СК	шт	10	
12	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм (матеріал замовника)	м	50	
13	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (матеріал замовника)	м	50	
14	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг (матеріал замовника) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	20	
15	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ² (матеріал замовника)	м	30	
16	BIC5090 AM Основа для кріплення кабелю	шт	10	
17	Трос 5мм DIN 3055 (7x7) A4	м	30	
18	Стяжка 250x4,6мм металева з фіксуючим елементом	шт	70	
19	Зажим 5 мм DIN 741 для тросу	шт	4	
20	Кліпса e.met.clips.stand.50.2s для металорукава 50мм(2"), двостороння	шт	250	
21	Дюбель "Іжак" e.metiz.dowel.92.05.08.30 без шурупа M8x30 поліетилен, буртик 100шт ЕНЕКСТ	пак	5	
22	Саморіз із пресшайбою 4.2x41 свердло цб	шт	500	
23	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	70	
24	Кабель КВВГнгд 7x2.5	м	70	
25	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	40	
26	Кабель ВВГнгд 4x70	м	40	
27	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	1	
28	Муфта з'єднувальна 1кВ 4ПСт-70/120 (згільзами гвинт. 4 х 2СБ-70/12)	шт	1	
29	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	3	

30	Вимикачі-роз'єднувач е.VR32.P250 перекидний 250A (35B71250)	шт	3
31	Монтаж шафи	шт	3
32	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	40
33	Труба гофрована д.40/31,2 мм ДКС	м	40
34	Тримач каб/труб двостор.40мм, мет.оцинк	шт	60
35	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	м	40
36	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2 кількість: 120-40	м	80
37	Провід ПВ-3 35 білий 33КМ	м	120
38	Окінцювання жил кабеля напресуванням наконечників.	шт	54
39	Мідний луджений кабельний наконечник.end.stand.jg.35, D8.2	шт	38
40	Затягування в труби кабелю, перерізом до 2,5 мм2	м	50
41	Прокладання кабелю затягнутого в труби, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	50
42	Кабель ВВГ нг 3х2,5мм2	м	50
43	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1
44	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 10А (6 kA)ЕТІ	шт	1
45	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2	жил	20
ЗАЗЕМЛЕННЯ			
46	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	1
47	Шпилька заземлення різьбоваD16(L=1500) ENEL	шт	2
48	З'єднувач для шпильок заземлення різьбових D16 ENEL	шт	1
49	G16/3 наконечник D16	шт	1
50	Затискач шпильки заземлення D16 зполосою B40-50 Elko-Bis	шт	1
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ			
51	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	2
52	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	2

53	Дизельне паливо ==ПІД'ЄДНАННЯ ВРП №2 ДО ДЖЕРЕЛА РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ==	л	50
54	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	150
55	Труба гофрована d32 сіра 1432D (50м) 320 N КОПОС	м	150
56	Тримач каб/труб двостор.40мм, мет.оцинк	шт	500
57	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	150
58	Кабель ВВГнгд 4х16 33КМ	м	150
59	Дюбель "Іжак" е.metiz.dowel.92.05.08.30 без шурупа M8x30 поліетилен, буртик 100шт ЕНЕКСТ	пак	5
60	Саморіз із пресшайбою 4,2x41 свердло цб	шт	500
61	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	10
62	Монтаж шафи	шт	3
63	Бокс монтажний навісний БМ-43+П	шт	3
64	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій	шт	3

65	основі, струм до 250 А Вимикачі-роз'єднувач е.VR32.P250 перекидний 250А (35B71250)	шт	3
66	(Демонтаж) Від'єднування від затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт	12
67	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	20
68	Труба гофрована д.40/31,2 мм ДКС	м	20
69	Тримач каб/труб двостор.40мм, мет.оцинк	шт	60
70	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	20
71	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ² кількість: 80-20	м	60
72	Провід ПВ-3 35 білий ЗЗКМ	м	80
73	Окінцювання жил кабеля напругуванням наконечників.	шт	32
74	Мідний луджений кабельний наконечник.end.stand.jg.35, D8.2	шт	32

Склад

інженер

В. Комліченко

Перевірів

інженер

Л. Гембарський

