

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Спеціалізованій школа I-III ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: місто Київ, вул. Шулявська, 10/12 (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж приладів приймально-контрольних ППКП Тірас-16.128П, ППКП Тірас -16П, ППКП Тірас -8П	шт	3	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний з клавіатурою ВПК ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	
3	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"	шт	1	
4	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-8П"	шт	1	
5	Монтаж акумулятора 18Аг/12 В	шт	3	
6	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	3	
7	Монтаж акумулятора, ємність 7 А.год	шт	2	
8	Акумулятор 12В, 7 А/год	шт	2	
9	Монтаж блока живлення БЖ1230 (3А/12В)	шт	1	
10	Блок живлення 12В/3А БЖ 1230	шт	1	
11	Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3	шт	210	
12	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	210	
13	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)	шт	21	
14	Монтаж сповіщувачів пожежних СПТ-2Б	шт	4	
15	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий	шт	4	
16	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий (резерв)	шт	1	
17	Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-3L	шт	22	
18	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	22	
19	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L (резерв)	шт	2	
20	Монтаж оповіщувачів пожежних світлових	шт	29	
21	Оповіщувач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	22	
22	Оповіщувач ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	6	
23	Оповіщувач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1	
24	Монтаж моноблоку ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
25	Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт)	шт	1	

1	2	3	4	5
26	Монтаж гучномовців ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ , 6АС100ПНВЕЛЛЕЗ	шт	140	
27	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	112	
28	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	28	
29	Монтаж гучномовців 10ГР002 ВЕЛЛЕЗ	шт	2	
30	Гучномовець рупорний 10ГР002	шт	2	
31	Монтаж вогнетривкої коробки Крома-01-30 К6 Е30 на бклем	шт	29	
32	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	29	
33	Встановлення бокса для автоматичних вимикачів	шт	1	
34	Коробка під автомат 2 SU FAR F148	шт	1	
35	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	1	
36	Автоматичний вимикач MCN110A 1P 6 кА C-10A 1M HAGER	шт	1	
37	Прокладання коробів пластикових	м	1560	
38	Кабельний канал Sokol 25x16 мм Professional білий	м	940	
39	Кабельний канал Sokol 40x25 мм Professional білий	м	620	
40	Прокладання проводів у коробах	м	1560	
41	Прокладання ПВХ гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	660	
42	Гофротруба Sokol Standard d20 ПВХ вогнестійка	м	660	
43	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	660	
44	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	м	1127	
45	Провід дво- та трижильний по стелях бетонних	м	4508	
46	Провод ПСВВнг (J-YY-U) 2x0,4 Alay	м	4280	
47	Кабель 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	1200	
48	Кабель (N)HXH-FE180/E30 2x1,5	м	2335	
49	Кабель (N)HXH-FE180/E30 3x1,5	м	40	
50	Обойма для труб і кабелю d=18-20мм	шт	1980	
51	Саморіз 3.5x35 мм (дерево)	шт	7000	
52	Дюбель N 6x30 нейлон	шт	7000	
53	Кабельна стяжка - хомут Lavita 300 x 3.6 мм пластик 100 шт. Чорний	шт.	500	
	Пусконаладжувальні роботи			
54	Системи управління системи пожежної сигналізації з кількістю входних сигналів до 2	система	3	
55	Системи управління пожежної сигналізації з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал	система	23	

Склад

Інженер Джем Д.В.

Перевірив

Інженер Гембарський Л.В.

