

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №112 за адресою: місто Київ, вул. Довженка, 14-А, (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання)

Умови виконання робіт у приміщеннях будівель і споруд, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж приладів приймально-контрольних ППКП Тірас - 16П	шт	1	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"	шт	1	
3	Монтаж акумуляторної батареї 18Ач/12 В	шт	2	
4	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	2	
5	Монтаж блока живлення БЖ1230 (3А/12В)	шт	1	
6	Блок живлення 12В/3А БЖ 1230	шт	1	
7	Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3	шт	83	
8	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	83	
9	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)	шт	8	
10	Монтаж сповіщувачів пожежних СПТ-2Б	шт	3	
11	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий	шт	3	
12	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий (резерв)	шт	1	
13	Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-3L	шт	12	
14	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	12	
15	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L (резерв)	шт	1	
16	Монтаж оповіщувачів пожежних світлозвукових, світлових	шт	18	
17	Оповіщувач ОС3-12 "Вихід"	шт	12	
18	Оповіщувач ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	2	
19	Оповіщувач ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"	шт	3	
20	Оповіщувач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1	
21	Монтаж вогнетривкої коробки Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	4	
22	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	4	
23	Встановлення бокса для автоматичних вимикачів	шт	1	
24	Бокс для автоматичного вимикача	шт	1	
25	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	1	
26	Вимикач автоматичний 10А	шт	1	

1	2	3	4	5
27	Прокладання коробів пластикових	м	680	
28	Кабельний канал Sokol 25x16 мм Professional білий	м	420	
29	Кабельний канал Sokol 40x25 мм Professional білий	м	260	
30	Прокладання проводів у коробах	м	680	
31	Прокладання ПВХ гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	120	
32	Гофротруба Sokol Standard d20 ПВХ вогнестійка	м	120	
33	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	120	
34	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	м	240	
35	Провід дво- та трижильний по стелях бетонних	м	960	
36	Кабель J-H(St)H 1x2x0,8	м	1450	
37	Кабель 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	530	
38	Кабель (N)HXH-FE180/E30 3x1,5	м	20	
39	Обойма для труб і кабелю d=18-20мм	шт	350	
40	Саморіз 3.5x35 мм (дерево)	шт	2000	
41	Дюбель N 6x30 нейлон	шт	2000	
42	Кабельні стяжки з кільцем 3.6x200 (100шт) Sokol Пусконаладжувальні роботи	шт.	200	
43	Системи управління системи пожежної сигналізації з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
44	Системи управління пожежної сигналізації з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Джем Д.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Гембарський Л.В.

