

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)**

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в початковій школі «Кияночка» адресою: місто Київ, вул. Парково-Сирецька, 7-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

## Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                             | 3                 | 4         | 5        |
|           | Монтажні роботи                                                               |                   |           |          |
| 1         | Монтаж приладів приймально-контрольних ППКП Тірас-16.128П, ППКП Тірас-16П     | шт                | 2         |          |
| 2         | Прилад приймально-контрольний пожежний з клавіатурою ВПК ППКП "Тірас-16.128П" | шт                | 1         |          |
| 3         | Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"                       | шт                | 1         |          |
| 4         | Монтаж акумулятора 18Аг/12 В                                                  | шт                | 3         |          |
| 5         | Акумулятор 12 В, 18 А/год                                                     | шт                | 3         |          |
| 6         | Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год                                           | шт                | 1         |          |
| 7         | Акумулятор 12В, 7 А/год                                                       | шт                | 1         |          |
| 8         | Монтаж блока живлення БЖ1230 (3А/12В)                                         | шт                | 1         |          |
| 9         | Блок живлення 12В/3А БЖ 1230                                                  | шт                | 1         |          |
| 10        | Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3                                    | шт                | 145       |          |
| 11        | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3                                             | шт                | 145       |          |
| 12        | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)                                    | шт                | 15        |          |
| 13        | Монтаж сповіщувачів пожежних СПТ-2Б                                           | шт                | 4         |          |
| 14        | Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий                                           | шт                | 4         |          |
| 15        | Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий (резерв)                                  | шт                | 1         |          |
| 16        | Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-3L                                    | шт                | 24        |          |
| 17        | Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L                                             | шт                | 24        |          |
| 18        | Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L (резерв)                                    | шт                | 2         |          |
| 19        | Монтаж оповіщувачів пожежних світлових                                        | шт                | 33        |          |
| 20        | Оповіщувач ОС-1 (12/24V) "Вихід"                                              | шт                | 29        |          |
| 21        | Оповіщувач ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"                       | шт                | 3         |          |
| 22        | Оповіщувач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"                              | шт                | 1         |          |
| 23        | Монтаж моноблоку ВЕЛЛЕЗн-120-400                                              | шт                | 1         |          |
| 24        | Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 (400 Вт)                            | шт                | 1         |          |
| 25        | Монтаж гучномовців ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ, 6АС100ПНВЕЛЛЕЗ                            | шт                | 109       |          |
| 26        | Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ                                                   | шт                | 88        |          |

| 1  | 2                                                                                                                  | 3       | 4    | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|
| 27 | Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ                                                                                        | шт      | 21   |   |
| 28 | Монтаж гучномовців 10ГР002 ВЕЛЛЕЗ                                                                                  | шт      | 2    |   |
| 29 | Гучномовець рупорний 10ГР002                                                                                       | шт      | 2    |   |
| 30 | Монтаж вогнетривкої коробки Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем                                                           | шт      | 58   |   |
| 31 | Вогнетривка коробки Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем                                                                   | шт      | 58   |   |
| 32 | Встановлення бокса для автоматичних вимикачів                                                                      | шт      | 1    |   |
| 33 | Коробка під автомат 2 SU FAR F148                                                                                  | шт      | 1    |   |
| 34 | Установлення вимикачів на струм до 25 А                                                                            | шт      | 1    |   |
| 35 | Автоматичний вимикач MCN110A 1P 6 кА C-10A 1М HAGER                                                                | шт      | 1    |   |
| 36 | Прокладання коробів пластикових                                                                                    | м       | 1190 |   |
| 37 | Кабельний канал Sokol 25x16 мм Professional білий                                                                  | м       | 820  |   |
| 38 | Кабельний канал Sokol 40x25 мм Professional білий                                                                  | м       | 370  |   |
| 39 | Прокладання проводів у коробах                                                                                     | м       | 1190 |   |
| 40 | Прокладання ПВХ гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м       | 200  |   |
| 41 | Гофротруба Sokol Standard d20 ПВХ вогнестійка                                                                      | м       | 200  |   |
| 42 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                               | м       | 200  |   |
| 43 | Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних                                                              | м       | 770  |   |
| 44 | Провід дво- та трижильний по стелях бетонних                                                                       | м       | 3080 |   |
| 45 | Провід ПСВВнг (J-YY-U) 2x0,4 Alay                                                                                  | м       | 2670 |   |
| 46 | Кабель 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30                                                                              | м       | 830  |   |
| 47 | Кабель (N)HXH-FE180/E30 2x1,5                                                                                      | м       | 1710 |   |
| 48 | Кабель (N)HXH-FE180/E30 3x1,5                                                                                      | м       | 30   |   |
| 49 | Обойма для труб і кабелю d=18-20мм                                                                                 | шт      | 1900 |   |
| 50 | Саморіз 3.5x35 мм (дерево)                                                                                         | шт      | 5500 |   |
| 51 | Дюбель N 6x30 нейлон                                                                                               | шт      | 5000 |   |
| 52 | Кабельна стяжка - хомут Lavita 300 x 3.6 мм пластик 100 шт. Чорний                                                 | шт.     | 500  |   |
|    | Пусконаладжувальні роботи                                                                                          |         |      |   |
| 53 | Системи управління системи пожежної сигналізації з кількістю вхідних сигналів до 2                                 | система | 2    |   |
| 54 | Системи управління пожежної сигналізації з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал          | система | 20   |   |

Склав

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

Інженер Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А  
т.ф. 489-02-50